

設 計 内 訳 書

工事名： 令和7年度 除雪作業車等保管倉庫建設工事

一金 円也

|  | 名 称        | 内 容 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考 | CODE |
|--|------------|-----|-----|----|-----|-----|-----|------|
|  |            |     |     |    |     |     |     |      |
|  | 工事費        |     |     |    |     |     |     |      |
|  |            |     |     |    |     |     |     |      |
|  | 工事価格【建築】   |     | 1   | 式  |     |     |     |      |
|  | 工事価格【電気設備】 |     | 1   | 式  |     |     |     |      |
|  | 工事価格【機械設備】 |     | 1   | 式  |     |     |     |      |
|  | 工事価格【解体】   |     | 1   | 式  |     |     |     |      |
|  | 工事価格【合計】   |     | 1   | 式  |     |     |     |      |
|  |            |     |     |    |     |     |     |      |
|  | 消費税相当額     |     | 1   | 式  |     |     |     |      |
|  |            |     |     |    |     |     |     |      |
|  |            |     |     |    |     |     |     |      |
|  |            |     |     |    |     |     |     |      |
|  |            |     |     |    |     |     |     |      |
|  | 工事費        |     | 1   | 式  |     |     |     |      |
|  |            |     |     |    |     |     |     |      |

|  | 名 称                | 内 容 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考 | CODE |
|--|--------------------|-----|-----|----|-----|-----|-----|------|
|  | 工 事 価 格【 新 築 工 事 】 |     |     |    |     |     |     |      |
|  |                    |     |     |    |     |     |     |      |
|  | 建 築 工 事            |     | 1   | 式  |     |     |     |      |
|  |                    |     |     |    |     |     |     |      |
|  | 電 気 設 備 工 事        |     | 1   | 式  |     |     |     |      |
|  |                    |     |     |    |     |     |     |      |
|  | 機 械 設 備 工 事        |     | 1   | 式  |     |     |     |      |
|  |                    |     |     |    |     |     |     |      |
|  |                    |     |     |    |     |     |     |      |
|  |                    |     |     |    |     |     |     |      |
|  |                    |     |     |    |     |     |     |      |
|  |                    |     |     |    |     |     |     |      |
|  |                    |     |     |    |     |     |     |      |
|  |                    |     |     |    |     |     |     |      |
|  |                    |     |     |    |     |     |     |      |
|  |                    |     |     |    |     |     |     |      |
|  |                    |     |     |    |     |     |     |      |
|  | 計                  |     |     |    |     |     |     |      |
|  |                    |     |     |    |     |     |     |      |
|  |                    |     |     |    |     |     |     |      |



|  | 名 称            | 内 容                                   | 数 量    | 単位             | 単 価 | 金 額 | 備 考         | CODE |
|--|----------------|---------------------------------------|--------|----------------|-----|-----|-------------|------|
|  | 共 通 仮 設        |                                       |        |                |     |     | 監督員事務所設置しない |      |
|  |                |                                       |        |                |     |     |             |      |
|  | 共通仮設費          |                                       | 1      | 式              |     |     |             |      |
|  |                |                                       |        |                |     |     |             |      |
|  | <積上げ分>         |                                       |        |                |     |     |             |      |
|  | 仮囲い            | 仮囲鉄板 H=2.0m 運搬費共                      | 27.0   | m              |     |     |             |      |
|  | 仮設鉄板敷          | 敷鉄板 1524×6096×22mm<br>運搬費共            | 334    | m <sup>2</sup> |     |     |             |      |
|  | 仮設電柱           | 延べ面積 401m <sup>2</sup> 以上             | 1.0    | 本              |     |     |             |      |
|  | 交通誘導員A         |                                       | 40.0   | 人              |     |     |             | 概数   |
|  | 地上階の仕上用揚重機械    | ラフテレシクレーン 16t吊り                       | 4.0    | 日              |     |     |             |      |
|  | 工事区域内除雪(人力)    |                                       | 2,461  | m3             |     |     |             |      |
|  | 工事区域内除雪(平面部)   | 山積み1.3～1.4m3<br>2500m <sup>2</sup> 未満 | 17,014 | m <sup>2</sup> |     |     |             |      |
|  | 機械自走費(ホイールローダ) | 山積み1.3～1.4m3<br>片道30km程度              | 35.0   | 往復             |     |     |             |      |
|  |                |                                       |        |                |     |     |             |      |
|  |                |                                       |        |                |     |     |             |      |
|  |                |                                       |        |                |     |     |             |      |
|  |                |                                       |        |                |     |     |             |      |
|  | 計              |                                       |        |                |     |     |             |      |
|  |                |                                       |        |                |     |     |             |      |

|    | 名 称               | 内 容 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考 | CODE |
|----|-------------------|-----|-----|----|-----|-----|-----|------|
|    | 直 接 工 事 費 【 建 築 】 |     |     |    |     |     |     |      |
|    |                   |     |     |    |     |     |     |      |
| 1  | 直 接 仮 設           |     | 1   | 式  |     |     |     |      |
| 2  | 土 工               |     | 1   | 式  |     |     |     |      |
| 3  | 地 業               |     | 1   | 式  |     |     |     |      |
| 4  | 鉄 筋               |     | 1   | 式  |     |     |     |      |
| 5  | コ ン ク リ ー ト       |     | 1   | 式  |     |     |     |      |
| 6  | 型 枠               |     | 1   | 式  |     |     |     |      |
| 7  | 鉄 骨               |     | 1   | 式  |     |     |     |      |
| 8  | 防 水               |     | 1   | 式  |     |     |     |      |
| 9  | 木 工               |     | 1   | 式  |     |     |     |      |
| 10 | 屋 根 ・ 板 金         |     | 1   | 式  |     |     |     |      |
| 11 | 金 属               |     | 1   | 式  |     |     |     |      |
| 12 | 左 官               |     | 1   | 式  |     |     |     |      |
| 13 | 建 具               |     | 1   | 式  |     |     |     |      |
| 14 | 塗 装               |     | 1   | 式  |     |     |     |      |
| 15 | 内 外 装             |     | 1   | 式  |     |     |     |      |
| 16 | 仕 上 ユ ニ ッ ト       |     | 1   | 式  |     |     |     |      |
|    |                   |     |     |    |     |     |     |      |



|   | 名 称           | 内 容                          | 数 量  | 単位             | 単 価 | 金 額 | 備 考 | CODE |
|---|---------------|------------------------------|------|----------------|-----|-----|-----|------|
| 1 | 直 接 仮 設       |                              |      |                |     |     |     |      |
|   |               |                              |      |                |     |     |     |      |
|   | 遣方            | 一般                           | 460  | m <sup>2</sup> |     |     |     |      |
|   | 墨出し           | 一般 S造 地上階                    | 460  | m <sup>2</sup> |     |     |     |      |
|   | 墨出し           | 一般 S造 エブロン                   | 37.7 | m <sup>2</sup> |     |     |     |      |
|   | 墨出し           | 一般 RC造 ビット                   | 30.0 | m <sup>2</sup> |     |     |     |      |
|   | 養生            | 一般 S造 地上階                    | 460  | m <sup>2</sup> |     |     |     |      |
|   | 養生            | 一般 S造 エブロン                   | 37.7 | m <sup>2</sup> |     |     |     |      |
|   | 養生            | 一般 RC造 ビット                   | 30.0 | m <sup>2</sup> |     |     |     |      |
|   | 整理清掃 後片付け     | 一般 S造 地上階                    | 460  | m <sup>2</sup> |     |     |     |      |
|   | 整理清掃 後片付け     | 一般 S造 エブロン                   | 37.7 | m <sup>2</sup> |     |     |     |      |
|   | 整理清掃 後片付け     | 一般 RC造 ビット                   | 30.0 | m <sup>2</sup> |     |     |     |      |
|   | 地足場           |                              | 460  | m <sup>2</sup> |     |     |     |      |
|   | 枠組本足場(手摺先行方式) | 建枠600×1700 布枠500×1枚<br>12m未満 | 541  | m <sup>2</sup> |     |     |     |      |
|   | 安全手摺(手摺先行方式)  | 枠組本足場用                       | 100  | m              |     |     |     |      |
|   | 内部仕上足場        | 脚立足場 階高4.0m以下<br>平家用         | 65.0 | m <sup>2</sup> |     |     |     |      |
|   | 養生シート張り       | 防炎Ⅰ類                         | 370  | m <sup>2</sup> |     |     |     |      |
|   | 安全ネット水平張り     |                              | 460  | m <sup>2</sup> |     |     |     |      |
|   | 仮設材運搬         | 地足場                          | 460  | m <sup>2</sup> |     |     |     |      |



|   | 名 称     | 内 容                                    | 数 量   | 単位             | 単 価 | 金 額 | 備 考 | CODE |
|---|---------|----------------------------------------|-------|----------------|-----|-----|-----|------|
| 2 | 土 工     |                                        |       |                |     |     |     |      |
|   |         |                                        |       |                |     |     |     |      |
|   | 根切り     | 切土                                     | 139   | m3             |     |     |     |      |
|   | 根切り     | つぼ、布掘り                                 | 1,405 | m3             |     |     |     |      |
|   | 床付け     | つぼ、布掘り                                 | 421   | m <sup>2</sup> |     |     |     |      |
|   | 埋戻し(B種) | 発生土                                    | 683   | m3             |     |     |     |      |
|   | 建設発生土運搬 | ダンプトラック10t バックホウ0.8積<br>DID有り 場外12.8km | 861   | m3             |     |     |     |      |
|   | 建設発生土処分 |                                        | 1,377 | t              |     |     |     |      |
|   | 土工機械運搬費 | 根切り、埋戻し<br>バックホウ0.8m3                  | 2.0   | 往復             |     |     |     |      |
|   | 平板載荷試験  |                                        | 1.0   | か所             |     |     |     |      |
|   |         |                                        |       |                |     |     |     |      |
|   |         |                                        |       |                |     |     |     |      |
|   |         |                                        |       |                |     |     |     |      |
|   |         |                                        |       |                |     |     |     |      |
|   |         |                                        |       |                |     |     |     |      |
|   |         |                                        |       |                |     |     |     |      |
|   |         |                                        |       |                |     |     |     |      |
|   |         |                                        |       |                |     |     |     |      |
|   |         |                                        |       |                |     |     |     |      |
|   | 計       |                                        |       |                |     | 0   |     |      |
|   |         |                                        |       |                |     |     |     |      |



|   | 名 称        | 内 容                           | 数 量  | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考 | CODE |
|---|------------|-------------------------------|------|----|-----|-----|-----|------|
| 4 | 鉄 筋        |                               |      |    |     |     |     |      |
|   |            |                               |      |    |     |     |     |      |
|   | 異形鉄筋       | SD295 D10                     | 3.1  | t  |     |     |     |      |
|   | 異形鉄筋       | SD295 D13                     | 26.7 | t  |     |     |     |      |
|   | 異形鉄筋       | SD295 D16                     | 2.0  | t  |     |     |     |      |
|   | 異形鉄筋       | SD345 D19                     | 1.9  | t  |     |     |     |      |
|   | 異形鉄筋       | SD345 D22                     | 6.8  | t  |     |     |     |      |
|   | 異形鉄筋       | SD345 D25                     | 13.0 | t  |     |     |     |      |
|   | 鉄筋スクラップ 控除 | 鉄屑H2                          | 1.4  | t  |     |     |     |      |
|   | 鉄筋加工組立     | RCラーメン構造<br>階高3.5～4.0m程度 形状単純 | 51.5 | t  |     |     |     |      |
|   | 鉄筋運搬費      | 4t車 30km程度                    | 51.5 | t  |     |     |     |      |
|   | ガス圧接       | D22+D22                       | 123  | か所 |     |     |     |      |
|   | ガス圧接       | D25+D25                       | 274  | か所 |     |     |     |      |
|   |            |                               |      |    |     |     |     |      |
|   |            |                               |      |    |     |     |     |      |
|   |            |                               |      |    |     |     |     |      |
|   |            |                               |      |    |     |     |     |      |
|   | 計          |                               |      |    |     |     |     |      |
|   |            |                               |      |    |     |     |     |      |

|   | 名 称              | 内 容                                | 数 量  | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考 | CODE |
|---|------------------|------------------------------------|------|----|-----|-----|-----|------|
| 5 | コ ン ク リ ー ト      |                                    |      |    |     |     |     |      |
|   |                  |                                    |      |    |     |     |     |      |
|   | 普通コンクリート         | 捨てコンクリート<br>FC18N/mm2 S15cm        | 21.1 | m3 |     |     |     |      |
|   | 普通コンクリート         | 基礎部<br>FC21N/mm2 S15cm             | 302  | m3 |     |     |     |      |
|   | 普通コンクリート         | 1階床・土間<br>FC21N/mm2 S18cm          | 126  | m3 |     |     |     |      |
|   | 普通コンクリート         | 地上腰壁<br>FC21N/mm2 S18cm            | 13.1 | m3 |     |     |     |      |
|   | 普通コンクリート         | ヒーティング 押えコンクリート<br>FC18N/mm2 S15cm | 1.6  | m3 |     |     |     |      |
|   | 構造体強度補正          | 基礎部<br>(FC21N)+3N/mm2 S15cm        | 302  | m3 |     |     |     |      |
|   | 構造体強度補正          | 1階床・土間<br>(FC21N)+6N/mm2 S18cm     | 126  | m3 |     |     |     |      |
|   | 構造体強度補正          | 地上腰壁<br>(FC21N)+6N/mm2 S18cm       | 13.1 | m3 |     |     |     |      |
|   | コンクリート打設手間       | 捨てコンクリート<br>ポンプ 打設 30m3/回程度        | 21.1 | m3 |     |     |     |      |
|   | コンクリート打設手間       | 基礎・基礎梁<br>ポンプ 打設 100m3/回以上         | 302  | m3 |     |     |     |      |
|   | コンクリート打設手間       | 1階床基礎梁天端<br>ポンプ 打設 50～100m3/回      | 56.3 | m3 |     |     |     |      |
|   | コンクリート打設手間       | 土間<br>ポンプ 打設 50m3/回程度              | 69.8 | m3 |     |     |     |      |
|   | コンクリート打設手間       | 地上腰壁<br>ポンプ 打設 50m3/回未満            | 13.1 | m3 |     |     |     |      |
|   | コンクリート打設手間       | ヒーティング 押えコンクリート<br>人力打設            | 1.6  | m3 |     |     |     |      |
|   | コンクリートポンプ 圧送基本料金 | 50m3/回以下                           | 2.0  | 回  |     |     |     |      |
|   | コンクリートポンプ 圧送基本料金 | 50m3/回を超える                         | 4.0  | 回  |     |     |     |      |
|   | コンクリートポンプ 圧送     | 基礎・基礎梁<br>50m3/回を超える               | 202  | m3 |     |     |     |      |





|   | 名 称     | 内 容                      | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考 | CODE |
|---|---------|--------------------------|-----|----|-----|-----|-----|------|
| 7 | 鉄 骨     |                          |     |    |     |     |     |      |
|   |         |                          |     |    |     |     |     |      |
|   | ( 鋼材費 ) |                          |     |    |     |     |     |      |
|   | H形鋼     | SS400<br>H-100X100X6X8   | 0.1 | t  |     |     |     |      |
|   | H形鋼     | SS400<br>H-148X100X6X9   | 0.4 | t  |     |     |     |      |
|   | H形鋼     | SS400<br>H-150X75X5X7    | 0.2 | t  |     |     |     |      |
|   | H形鋼     | SS400<br>H-150X150X7X10  | 1.0 | t  |     |     |     |      |
|   | H形鋼     | SS400<br>H-194X150X6X9   | 0.7 | t  |     |     |     |      |
|   | H形鋼     | SS400<br>H-200X100X5.5X8 | 0.2 | t  |     |     |     |      |
|   | H形鋼     | SS400<br>H-244X175X7X11  | 2.3 | t  |     |     |     |      |
|   | H形鋼     | SS400<br>H-300X150X6.5X9 | 0.6 | t  |     |     |     |      |
|   | H形鋼     | SS400<br>H-340X250X9X14  | 3.0 | t  |     |     |     |      |
|   | H形鋼     | SS400<br>H-346X174X6X9   | 3.0 | t  |     |     |     |      |
|   | H形鋼     | SS400<br>H-350X175X7X11  | 1.1 | t  |     |     |     |      |
|   | H形鋼     | SS400<br>H-440X300X11X18 | 2.4 | t  |     |     |     |      |
|   | H形鋼     | SS400<br>H-446X199X8X12  | 0.8 | t  |     |     |     |      |
|   | H形鋼     | SS400<br>H-488X300X11X18 | 7.4 | t  |     |     |     |      |
|   | H形鋼     | SS400<br>H-692X300X13X20 | 4.0 | t  |     |     |     |      |
|   | 溝形鋼     | SS400<br>[-150X75X6.5X10 | 1.4 | t  |     |     |     |      |

|  | 名 称      | 内 容                      | 数 量  | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考 | CODE |
|--|----------|--------------------------|------|----|-----|-----|-----|------|
|  | 溝形鋼      | SS400<br>[-200X90X8X13.5 | 0.5  | t  |     |     |     |      |
|  | 山形鋼      | SS400<br>L-120X120X8     | 0.6  | t  |     |     |     |      |
|  | ロール成型コラム | BCR295<br>□-200X200X9    | 0.8  | t  |     |     |     |      |
|  | ロール成型コラム | BCR295<br>□-300X300X12   | 1.4  | t  |     |     |     |      |
|  | ロール成型コラム | BCR295<br>□-300X300X16   | 2.7  | t  |     |     |     |      |
|  | ロール成型コラム | BCR295<br>□-300X300X19   | 4.0  | t  |     |     |     |      |
|  | 鋼 板 (切板) | SS400<br>PL-6            | 0.1  | t  |     |     |     |      |
|  | 鋼 板 (切板) | SS400<br>PL-9            | 1.4  | t  |     |     |     |      |
|  | 鋼 板 (切板) | SS400<br>PL-12           | 0.3  | t  |     |     |     |      |
|  | 鋼 板 (切板) | SS400<br>PL-16           | 0.1  | t  |     |     |     |      |
|  | 鋼 板 (切板) | SS400<br>PL-19           | 0.04 | t  |     |     |     |      |
|  | 鋼 板 (切板) | SS400<br>PL-6 スプライス      | 0.04 | t  |     |     |     |      |
|  | 鋼 板 (切板) | SS400<br>PL-9 スプライス      | 0.3  | t  |     |     |     |      |
|  | 鋼 板 (切板) | SS400<br>PL-12 スプライス     | 1.1  | t  |     |     |     |      |
|  | 鋼 板 (切板) | SS400<br>PL-19 スプライス     | 0.3  | t  |     |     |     |      |
|  | 鋼 板 (切板) | SN490C<br>PL-19 タイヤフレーム  | 0.2  | t  |     |     |     |      |
|  | 鋼 板 (切板) | SN490C<br>PL-22 タイヤフレーム  | 0.2  | t  |     |     |     |      |
|  | 鋼 板 (切板) | SN490C<br>PL-25 タイヤフレーム  | 0.3  | t  |     |     |     |      |
|  | 鋼 板 (切板) | SN490C<br>PL-28 タイヤフレーム  | 0.2  | t  |     |     |     |      |

|  | 名 称           | 内 容                                 | 数 量  | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考 | CODE |
|--|---------------|-------------------------------------|------|----|-----|-----|-----|------|
|  | 鋼 板 (切板)      | SN490C<br>PL-28 ヘースプ レート            | 0.1  | t  |     |     |     |      |
|  | 鋼 板 (切板)      | SN490C<br>PL-36 ヘースプ レート            | 0.2  | t  |     |     |     |      |
|  | 鋼 板 (切板)      | SN490C<br>PL-40 ヘースプ レート            | 0.7  | t  |     |     |     |      |
|  | 軽量リップ 溝形鋼     | SSC400<br>C-100X50X20X2.3           | 0.4  | t  |     |     |     |      |
|  | 軽量リップ 溝形鋼     | SSC400<br>C-100X50X20X3.2           | 6.5  | t  |     |     |     |      |
|  | スクラップ 控除      | 鉄屑H2                                | 1.6  | t  |     |     |     |      |
|  | トルシア形高力ボルト    | S10T<br>M16, M20                    | 0.6  | t  |     |     |     |      |
|  | JIS形高力ボルト     | F10T<br>M22                         | 0.1  | t  |     |     |     |      |
|  | 中ボルト          | M12                                 | 0.1  | t  |     |     |     |      |
|  | アンカーボルト       | ABR490<br>M22 L=550 定着板PL-12X70X70共 | 32.0 | 本  |     |     |     |      |
|  | アンカーボルト       | ABR490<br>M27 L=675 定着板PL-16X90X90共 | 16.0 | 本  |     |     |     |      |
|  | アンカーボルト       | ABR490<br>M30 L=750 定着板PL-16X90X90共 | 56.0 | 本  |     |     |     |      |
|  | アンカーボルト       | SS400<br>M16 L=320                  | 12.0 | 本  |     |     |     |      |
|  | アンカーボルト       | SS400<br>M20 L=400                  | 36.0 | 本  |     |     |     |      |
|  | ターンバックル付きブレース | JIS規格 M16 L=3400                    | 4.0  | 本  |     |     |     |      |
|  | ターンバックル付きブレース | JIS規格 M16 L=4100                    | 4.0  | 本  |     |     |     |      |
|  | ターンバックル付きブレース | JIS規格 M16 L=4400                    | 32.0 | 本  |     |     |     |      |
|  | ターンバックル付きブレース | JIS規格 M16 L=6800                    | 8.0  | 本  |     |     |     |      |
|  |               |                                     |      |    |     |     |     |      |

|  | 名 称        | 内 容                | 数 量   | 単位             | 単 価 | 金 額 | 備 考 | CODE |
|--|------------|--------------------|-------|----------------|-----|-----|-----|------|
|  | ( 工場加工費 )  |                    |       |                |     |     |     |      |
|  | 工場加工組立費    | 直接工、間接費、副資材共       | 42.2  | t              |     |     |     |      |
|  | 工場溶接費      |                    | 1,710 | m              |     |     |     |      |
|  | 工場錆止め塗装費   | JIS-K5674 2回       | 1,349 | m <sup>2</sup> |     |     |     |      |
|  | 鉄骨運搬費      | 工場→現場              | 49.1  | t              |     |     |     |      |
|  | ( 現場建方費 )  |                    |       |                |     |     |     |      |
|  | 現場建方       |                    | 42.6  | t              |     |     |     |      |
|  | 特殊高力ボルト締付  | 1000本以上2000本未満     | 1,664 | 本              |     |     |     |      |
|  | JIS高力ボルト締付 | 1000本未満            | 232   | 本              |     |     |     |      |
|  | 軽量鉄骨加工・取付け | 母屋胴縁の類             | 6.5   | t              |     |     |     |      |
|  | 現場溶接       | アンカーボルト座金          | 17.0  | m              |     |     |     |      |
|  | 建て方機械損料    |                    | 1.0   | 式              |     |     |     |      |
|  |            |                    |       |                |     |     |     |      |
|  | ( 試験費 )    |                    |       |                |     |     |     |      |
|  | 超音波探傷試験    | 工場溶接 社内検査100%      | 420   | か所             |     |     |     |      |
|  | 超音波探傷試験    | 工場溶接 第三者 AQL4%第六水準 | 40.0  | か所             |     |     |     |      |
|  | ( その他 )    |                    |       |                |     |     |     |      |
|  | アンカーボルト埋込み | M27～M30            | 72.0  | 本              |     |     |     |      |
|  | アンカーボルト埋込み | M22                | 32.0  | 本              |     |     |     |      |

[illegible]

|   | 名 称                                      | 内 容           | 数 量  | 単位             | 単 価 | 金 額 | 備 考 | CODE |
|---|------------------------------------------|---------------|------|----------------|-----|-----|-----|------|
| 8 | 防 水                                      |               |      |                |     |     |     |      |
|   |                                          |               |      |                |     |     |     |      |
|   | ( 外部 )                                   |               |      |                |     |     |     |      |
|   | 壁<br>自閉樹脂塗膜防水                            |               | 26.6 | m <sup>2</sup> |     |     |     |      |
|   | 建具枠廻りシーリング <sup>〃</sup>                  | 変成シリコン系 15×10 | 105  | m              |     |     |     |      |
|   |                                          |               |      |                |     |     |     |      |
|   | ( 内部 )                                   |               |      |                |     |     |     |      |
|   | ラインク <sup>〃</sup> 甲板取合シーリング <sup>〃</sup> | SR-1 10×7     | 16.5 | m              |     |     |     |      |
|   |                                          |               |      |                |     |     |     |      |
|   |                                          |               |      |                |     |     |     |      |
|   |                                          |               |      |                |     |     |     |      |
|   |                                          |               |      |                |     |     |     |      |
|   |                                          |               |      |                |     |     |     |      |
|   |                                          |               |      |                |     |     |     |      |
|   |                                          |               |      |                |     |     |     |      |
|   |                                          |               |      |                |     |     |     |      |
|   |                                          |               |      |                |     |     |     |      |
|   |                                          |               |      |                |     |     |     |      |
|   |                                          |               |      |                |     |     |     |      |
|   |                                          |               |      |                |     |     |     |      |
|   | 計                                        |               |      |                |     |     |     |      |
|   |                                          |               |      |                |     |     |     |      |



[illegible]

|    | 名 称       | 内 容                      | 数 量  | 単位             | 単 価 | 金 額 | 備 考 | CODE |
|----|-----------|--------------------------|------|----------------|-----|-----|-----|------|
| 11 | 金 属       |                          |      |                |     |     |     |      |
|    |           |                          |      |                |     |     |     |      |
|    | ( 外部 )    |                          |      |                |     |     |     |      |
|    | 床<br>水返し  | L-40×40×4(溶融亜鉛メッキ)       | 16.0 | m              |     |     |     |      |
|    | 床<br>溶接金網 | t6 100×100               | 10.7 | m <sup>2</sup> |     |     |     |      |
|    |           |                          |      |                |     |     |     |      |
|    | ( 内部 )    |                          |      |                |     |     |     |      |
|    | 床見切       | L-40×40×4(溶融亜鉛メッキ)       | 40.6 | m              |     |     |     |      |
|    | 床見切       | SUS製                     | 4.3  | m              |     |     |     |      |
|    | 排水溝グレーチング | W250 (T-20)<br>溶融亜鉛メッキ処理 | 17.0 | m              |     |     |     |      |
|    | 集水枅グレーチング | 500角 (T-20)<br>溶融亜鉛メッキ処理 | 4.0  | か所             |     |     |     |      |
|    | ヒット点検タラップ | SUS製 W400×H1000          | 2.0  | か所             |     |     |     |      |
|    | ライニング甲板   | SUS W100                 | 6.5  | m              |     |     |     |      |
|    | ライニング甲板   | SUS W240                 | 1.8  | m              |     |     |     |      |
|    | 床点検口      | アルミ製 600角 アルミ目地          | 2.0  | か所             |     |     |     |      |
|    | 天井点検口     | アルミ製 450角 内外共目地          | 2.0  | か所             |     |     |     |      |
|    | 天井廻縁      | 塩ビ製                      | 54.8 | m              |     |     |     |      |
|    | 軽量鉄骨壁下地   | 添壁 50形 下地張りなし @300       | 34.6 | m <sup>2</sup> |     |     |     |      |
|    | 軽量鉄骨壁下地   | 添壁 50形 下地張りあり @450       | 9.5  | m <sup>2</sup> |     |     |     |      |

|  | 名 称         | 内 容                           | 数 量  | 単位             | 単 価 | 金 額 | 備 考 | CODE |
|--|-------------|-------------------------------|------|----------------|-----|-----|-----|------|
|  | 軽量鉄骨壁開口部補強  | 添壁 50形<br>開口部四方補強 W1630×H1170 | 2.0  | か所             |     |     |     |      |
|  | 軽量鉄骨壁開口部補強  | 添壁 50形<br>開口部四方補強 W3130×H1170 | 1.0  | か所             |     |     |     |      |
|  | 軽量鉄骨壁下地     | ライニング 65形 下地張りあり @450         | 6.6  | m <sup>2</sup> |     |     |     |      |
|  | 軽量鉄骨壁下地     | 間仕切<br>65形 下地張りなし @300        | 28.9 | m <sup>2</sup> |     |     |     |      |
|  | 軽量鉄骨壁下地     | 間仕切<br>100形 下地張りなし @300       | 33.8 | m <sup>2</sup> |     |     |     |      |
|  | 軽量鉄骨壁開口部補強  | 65形 扉等三方補強<br>900×2000mm程度    | 2.0  | か所             |     |     |     |      |
|  | 軽量鉄骨壁開口部補強  | 65形 扉等三方補強<br>1800×2000mm程度   | 1.0  | か所             |     |     |     |      |
|  | 軽量鉄骨壁開口部補強  | 100形 扉等三方補強<br>900×2000mm程度   | 3.0  | か所             |     |     |     |      |
|  | 軽量鉄骨下がり壁下地  | 19形 H200                      | 4.3  | m              |     |     |     |      |
|  | 軽量鉄骨天井下地    | 19形 ふところ1.5m未満<br>下地張りなし @225 | 7.1  | m <sup>2</sup> |     |     |     |      |
|  | 軽量鉄骨天井下地    | 19形 ふところ1.5m未満<br>下地張りなし @300 | 46.9 | m <sup>2</sup> |     |     |     |      |
|  | 軽量鉄骨天井下地    | 19形 ふところ1.5m未満<br>下地張りあり @360 | 5.0  | m <sup>2</sup> |     |     |     |      |
|  | 軽量鉄骨天井開口部補強 | 19形 450×450(点検口)              | 2.0  | か所             |     |     |     |      |
|  | 天井インサート     | 鉄骨用                           | 59.1 | m <sup>2</sup> |     |     |     |      |
|  |             |                               |      |                |     |     |     |      |
|  |             |                               |      |                |     |     |     |      |
|  |             |                               |      |                |     |     |     |      |
|  | 計           |                               |      |                |     |     |     |      |
|  |             |                               |      |                |     |     |     |      |

|    | 名 称                 | 内 容                              | 数 量  | 単位             | 単 価 | 金 額 | 備 考 | CODE |
|----|---------------------|----------------------------------|------|----------------|-----|-----|-----|------|
| 12 | 左 官                 |                                  |      |                |     |     |     |      |
|    |                     |                                  |      |                |     |     |     |      |
|    | ( 外部 )              |                                  |      |                |     |     |     |      |
|    | 壁<br>ノロ引き           | 樹脂モルタル(ポ リマーセメントモルタル) 塗<br>3mm工法 | 69.0 | m <sup>2</sup> |     |     |     |      |
|    | 壁天端<br>レベル調整モルタル    | W170                             | 74.2 | m              |     |     |     |      |
|    | 建具周囲防水モルタル充填        | 外部                               | 6.4  | m              |     |     |     |      |
|    |                     |                                  |      |                |     |     |     |      |
|    | ( 内部 )              |                                  |      |                |     |     |     |      |
|    | 床<br>コンクリート直均し仕上    | ビニル床シート下地                        | 9.9  | m <sup>2</sup> |     |     |     |      |
|    | 床<br>コンクリート直均し仕上    | タイルカーペット下地                       | 42.1 | m <sup>2</sup> |     |     |     |      |
|    | 床<br>コンクリート直均し仕上    | 直均し仕上                            | 13.1 | m <sup>2</sup> |     |     |     |      |
|    | 床<br>コンクリート直均し仕上    | アスファルト舗装下地                       | 368  | m <sup>2</sup> |     |     |     |      |
|    | 柱型天端<br>コンクリート直均し仕上 | 直均し仕上                            | 2.9  | m <sup>2</sup> |     |     |     |      |
|    | 排水溝防水モルタル塗          | W200×H300                        | 17.0 | m              |     |     |     |      |
|    | 集水枡防水モルタル塗          |                                  | 5.0  | m <sup>2</sup> |     |     |     |      |
|    | 建具周囲モルタル充填          |                                  | 4.5  | m              |     |     |     |      |
|    |                     |                                  |      |                |     |     |     |      |
|    | 計                   |                                  |      |                |     |     |     |      |
|    |                     |                                  |      |                |     |     |     |      |

[illegible]



|    | 名 称    | 内 容                                                        | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考 | CODE |
|----|--------|------------------------------------------------------------|-----|----|-----|-----|-----|------|
| 2) | アルミ製建具 |                                                            |     |    |     |     |     |      |
|    |        |                                                            |     |    |     |     |     |      |
|    | AW-1   | 1700×1100<br>アルミ面格子(たて格子)W1900×H1300<br>合成樹脂網戸(本体アルミ押出し形材) | 5.0 | か所 |     |     |     |      |
|    | AW-2   | 1700×600                                                   | 3.0 | か所 |     |     |     |      |
|    | AD-1   | 800×2000<br>三方枠用アルミ共                                       | 2.0 | か所 |     |     |     |      |
|    | AD-2   | 800×2000<br>断熱仕様                                           | 2.0 | か所 |     |     |     |      |
|    | AD-3   | 800×2000<br>断熱仕様                                           | 1.0 | か所 |     |     |     |      |
|    | AD-4   | 1000×2000<br>三方枠用アルミ共                                      | 1.0 | か所 |     |     |     |      |
|    |        |                                                            |     |    |     |     |     |      |
|    |        |                                                            |     |    |     |     |     |      |
|    |        |                                                            |     |    |     |     |     |      |
|    |        |                                                            |     |    |     |     |     |      |
|    |        |                                                            |     |    |     |     |     |      |
|    |        |                                                            |     |    |     |     |     |      |
|    |        |                                                            |     |    |     |     |     |      |
|    |        |                                                            |     |    |     |     |     |      |
|    |        |                                                            |     |    |     |     |     |      |
|    |        |                                                            |     |    |     |     |     |      |
|    |        |                                                            |     |    |     |     |     |      |
|    | 2)小 計  |                                                            |     |    |     |     |     |      |
|    |        |                                                            |     |    |     |     |     |      |









|    | 名 称              | 内 容        | 数 量  | 単位             | 単 価 | 金 額 | 備 考 | CODE |
|----|------------------|------------|------|----------------|-----|-----|-----|------|
| 14 | 塗 装              |            |      |                |     |     |     |      |
|    |                  |            |      |                |     |     |     |      |
|    | ( 外部 )           |            |      |                |     |     |     |      |
|    | SOP塗             | 鉄部(OSD三方枠) | 17.7 | m <sup>2</sup> |     |     |     |      |
|    |                  |            |      |                |     |     |     |      |
|    | ( 内部 )           |            |      |                |     |     |     |      |
|    | SOP塗             | 木部(棚板)     | 0.5  | m <sup>2</sup> |     |     |     |      |
|    | EP-G塗            | 木建面        | 10.1 | m <sup>2</sup> |     |     |     |      |
|    | EP-G塗(糸幅300mm以下) | 木部(AD額縁面)  | 14.4 | m              |     |     |     |      |
|    | EP-G塗(糸幅300mm以下) | 木部(PW額縁面)  | 20.0 | m              |     |     |     |      |
|    |                  |            |      |                |     |     |     |      |
|    |                  |            |      |                |     |     |     |      |
|    |                  |            |      |                |     |     |     |      |
|    |                  |            |      |                |     |     |     |      |
|    |                  |            |      |                |     |     |     |      |
|    |                  |            |      |                |     |     |     |      |
|    |                  |            |      |                |     |     |     |      |
|    |                  |            |      |                |     |     |     |      |
|    | 計                |            |      |                |     |     |     |      |
|    |                  |            |      |                |     |     |     |      |

|    | 名 称                 | 内 容                             | 数 量  | 単位             | 単 価 | 金 額 | 備 考 | CODE |
|----|---------------------|---------------------------------|------|----------------|-----|-----|-----|------|
| 15 | 内 外 装               |                                 |      |                |     |     |     |      |
|    |                     |                                 |      |                |     |     |     |      |
|    | ( 外部 )              |                                 |      |                |     |     |     |      |
|    | 壁<br>鋼板外装材          | カラーガルバリウム鋼板t0.4<br>縦張り張り        | 337  | m <sup>2</sup> |     |     |     |      |
|    | 壁<br>鋼板外装材役物        | 水切り カラーガルバリウム鋼板 t0.4<br>糸尺150以下 | 75.2 | m              |     |     |     |      |
|    | 壁<br>鋼板外装材役物        | 出隅 カラーガルバリウム鋼板 t0.4<br>糸尺150以下  | 21.3 | m              |     |     |     |      |
|    | 壁<br>透湿防水シート        |                                 | 337  | m <sup>2</sup> |     |     |     |      |
|    | 壁<br>耐水石膏ボード        | t12.5 突付張り                      | 337  | m <sup>2</sup> |     |     |     |      |
|    |                     |                                 |      |                |     |     |     |      |
|    | ( 内部 )              |                                 |      |                |     |     |     |      |
|    | 洗車機室屋根<br>けい酸カルシウム板 | t4                              | 7.9  | m <sup>2</sup> |     |     |     |      |
|    | 洗車機室屋根<br>耐水合板      | t12                             | 7.9  | m <sup>2</sup> |     |     |     |      |
|    | 床<br>ビニル床シート        | t2.0                            | 2.2  | m <sup>2</sup> |     |     |     |      |
|    | 床<br>ビニル床シート        | t2.0 耐水工法                       | 7.7  | m <sup>2</sup> |     |     |     |      |
|    | 床<br>タイルカーペット       | t6.5                            | 42.1 | m <sup>2</sup> |     |     |     |      |
|    | 床<br>耐水合板           | t12                             | 7.9  | m <sup>2</sup> |     |     |     |      |
|    | ビニル巾木               | H60                             | 33.8 | m              |     |     |     |      |
|    | 床立上<br>ビニル床シート      | t2.0 耐水工法 H60                   | 8.4  | m              |     |     |     |      |
|    | 壁<br>石膏ボード          | t12.5 継目処理                      | 82.0 | m <sup>2</sup> |     |     |     |      |

|  | 名 称               | 内 容                      | 数 量  | 単位             | 単 価 | 金 額 | 備 考 | CODE |
|--|-------------------|--------------------------|------|----------------|-----|-----|-----|------|
|  | 壁<br>耐水石膏ボード      | t12.5 突付け                | 72.4 | m <sup>2</sup> |     |     |     |      |
|  | 壁<br>耐水石膏ボード      | t12.5 下地張り               | 35.0 | m <sup>2</sup> |     |     |     |      |
|  | 壁<br>化粧けい酸カルシウム板  | t4 突付張り                  | 35.0 | m <sup>2</sup> |     |     |     |      |
|  | 壁<br>ビニールクロス      | ボード面                     | 50.5 | m <sup>2</sup> |     |     |     |      |
|  | 壁<br>ビニールクロス(不燃)  | ボード面                     | 29.6 | m <sup>2</sup> |     |     |     |      |
|  | 壁<br>鋼板外装材        | カラーガルバリウム鋼板t0.4<br>縦張り張り | 72.4 | m <sup>2</sup> |     |     |     |      |
|  | 下り壁<br>石膏ボード      | t12.5 継目処理               | 0.9  | m <sup>2</sup> |     |     |     |      |
|  | 下り壁<br>ビニールクロス    | ボード面                     | 0.9  | m <sup>2</sup> |     |     |     |      |
|  | 天井<br>石膏ボード       | t12.5 継目処理               | 46.9 | m <sup>2</sup> |     |     |     |      |
|  | 天井<br>耐水石膏ボード     | t9.5 下地張り                | 5.0  | m <sup>2</sup> |     |     |     |      |
|  | 天井<br>化粧石膏ボード     | t9.5                     | 7.1  | m <sup>2</sup> |     |     |     |      |
|  | 天井<br>化粧けい酸カルシウム板 | t4 突付張り                  | 5.0  | m <sup>2</sup> |     |     |     |      |
|  | 天井<br>ビニールクロス     | ボード面                     | 28.0 | m <sup>2</sup> |     |     |     |      |
|  | 天井<br>ビニールクロス(不燃) | ボード面                     | 18.9 | m <sup>2</sup> |     |     |     |      |
|  | ビニールクロス           | 木部 (WD-1戸袋部分)            | 1.6  | m <sup>2</sup> |     |     |     |      |
|  | ビニールクロス(不燃)       | 木部 (WD-1戸袋部分)            | 1.6  | m <sup>2</sup> |     |     |     |      |
|  | ランバーコア合板          | しな t24 (WD-1戸袋部分)        | 3.2  | m <sup>2</sup> |     |     |     |      |
|  | 間仕切<br>ガラスウール     | t100 24kg/m3             | 68.7 | m <sup>2</sup> |     |     |     |      |
|  | 間仕切<br>ポリエチレンフィルム | t0.15                    | 33.8 | m <sup>2</sup> |     |     |     |      |

[illegible]

|    | 名 称         | 内 容                                    | 数 量  | 単位             | 単 価 | 金 額 | 備 考 | CODE |
|----|-------------|----------------------------------------|------|----------------|-----|-----|-----|------|
| 16 | 仕 上 ユ ニ ッ ト |                                        |      |                |     |     |     |      |
|    |             |                                        |      |                |     |     |     |      |
|    | ( 外 部 )     |                                        |      |                |     |     |     |      |
|    | 直接仮設(構内舗装)  |                                        | 29.4 | m <sup>2</sup> |     |     |     |      |
|    | 鋤取り         |                                        | 7.4  | m <sup>3</sup> |     |     |     |      |
|    | 建設発生土運搬     | ダンプトラック10t バックホウ0.8積<br>DID有り 場外12.8km | 7.4  | m <sup>3</sup> |     |     |     |      |
|    | 建設発生土処分     |                                        | 11.8 | t              |     |     |     |      |
|    | アスファルト舗装    | A-5-20                                 | 29.4 | m <sup>2</sup> |     |     |     |      |
|    | アスファルト舗装    | t50                                    | 10.7 | m <sup>2</sup> |     |     |     |      |
|    | 軒下砂利敷き      | t60                                    | 19.4 | m <sup>2</sup> |     |     |     |      |
|    | 縁石          | コンクリート製 150×170×600                    | 31.7 | m              |     |     |     |      |
|    | 軒下縁石        | コンクリート製 120×150×600                    | 32.3 | m              |     |     |     |      |
|    |             |                                        |      |                |     |     |     |      |
|    | ( 内 部 )     |                                        |      |                |     |     |     |      |
|    | アスファルト舗装    | 粗粒度t50<br>特に狭い場所 人力                    | 368  | m <sup>2</sup> |     |     |     |      |
|    | 誘導標識        | (樹脂パネル)表面印刷 蓄光式<br>120×360             | 2.0  | か所             |     |     |     |      |
|    | 待機室1<br>下足箱 | W900×D400×H1650                        | 1.0  | か所             |     |     |     |      |
|    | 待機室2<br>下足箱 | W1250×D400×H1650                       | 1.0  | か所             |     |     |     |      |
|    | WC<br>収納棚   | W500×D240×H700                         | 1.0  | か所             |     |     |     |      |

[illegible]

## 電気設備 NO.1

|   | 名 称                   | 内 容      | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考 | CODE |
|---|-----------------------|----------|-----|----|-----|-----|-----|------|
|   | 直 接 工 事 費 【 電 気 設 備 】 |          |     |    |     |     |     |      |
|   |                       |          |     |    |     |     |     |      |
| 1 | 構内配電・構内通信線路設備         |          | 1   | 式  |     |     |     |      |
| 2 | 幹 線 設 備               |          | 1   | 式  |     |     |     |      |
| 3 | 電 灯 設 備               |          | 1   | 式  |     |     |     |      |
| 4 | コ ン セ ン ト 設 備         |          | 1   | 式  |     |     |     |      |
| 5 | 電 熱 設 備               |          | 1   | 式  |     |     |     |      |
| 6 | 動 力 設 備               |          | 1   | 式  |     |     |     |      |
| 7 | 構内交換・構内情報通信網設備        |          | 1   | 式  |     |     |     |      |
| 8 | テ レ ビ 共 聴 設 備         |          | 1   | 式  |     |     |     |      |
| 9 | 無 線 設 備               | 取り外し・再取付 | 1   | 式  |     |     |     |      |
|   |                       |          |     |    |     |     |     |      |
|   |                       |          |     |    |     |     |     |      |
|   |                       |          |     |    |     |     |     |      |
|   |                       |          |     |    |     |     |     |      |
|   |                       |          |     |    |     |     |     |      |
|   |                       |          |     |    |     |     |     |      |
|   |                       |          |     |    |     |     |     |      |
|   | 計                     |          |     |    |     |     |     |      |
|   |                       |          |     |    |     |     |     |      |

## 電気設備 NO.2

|   | 名 称           | 内 容     | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考 | CODE |
|---|---------------|---------|-----|----|-----|-----|-----|------|
| 1 | 構内配電・構内通信線路設備 |         |     |    |     |     |     |      |
|   | 【構内配電線路】      |         |     |    |     |     |     |      |
|   | 再取付電線         | プレハブ用電源 | 1.0 | か所 |     |     |     |      |
|   | 再取付電線         | 外灯用電源   | 1.0 | か所 |     |     |     |      |
|   | 取外し電線         | プレハブ用電源 | 1.0 | か所 |     |     |     |      |
|   | 取外し電線         | 外灯用電源   | 1.0 | か所 |     |     |     |      |
|   | 防雨入線カバー       |         | 1.0 | 個  |     |     |     |      |
|   | 引き留めがいし       | 低圧用     | 2.0 | 個  |     |     |     |      |
|   |               |         |     |    |     |     |     |      |
|   | 【構内通信線路】      |         |     |    |     |     |     |      |
|   | 防雨入線カバー       |         | 1.0 | 個  |     |     |     |      |
|   |               |         |     |    |     |     |     |      |
|   |               |         |     |    |     |     |     |      |
|   |               |         |     |    |     |     |     |      |
|   |               |         |     |    |     |     |     |      |
|   |               |         |     |    |     |     |     |      |
|   |               |         |     |    |     |     |     |      |
|   |               |         |     |    |     |     |     |      |
|   | 計             |         |     |    |     |     |     |      |
|   |               |         |     |    |     |     |     |      |

|   | 名 称     | 内 容               | 数 量  | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考 | CODE |
|---|---------|-------------------|------|----|-----|-----|-----|------|
| 2 | 幹 線 設 備 |                   |      |    |     |     |     |      |
|   |         |                   |      |    |     |     |     |      |
|   | 電灯分電盤   | L-1               | 1.0  | 面  |     |     |     |      |
|   | 動力分電盤   | P-1               | 1.0  | 面  |     |     |     |      |
|   | 引込開閉器盤  | WS-1              | 1.0  | 面  |     |     |     |      |
|   | 電線      | EM-IE5.5sq        | 86.0 | m  |     |     |     |      |
|   | ケーブル    | EM-CE5.5sq-4C     | 3.0  | m  |     |     |     |      |
|   | ケーブル    | ラック<br>EM-CET14sq | 2.0  | m  |     |     |     |      |
|   | ケーブル    | ラック<br>EM-CET22sq | 62.0 | m  |     |     |     |      |
|   | ケーブル    | 管内<br>EM-CET14sq  | 1.0  | m  |     |     |     |      |
|   | ケーブル    | 管内<br>EM-CET22sq  | 18.0 | m  |     |     |     |      |
|   | ケーブル    | 天井<br>EM-CET14sq  | 8.0  | m  |     |     |     |      |
|   | ケーブル    | 天井<br>EM-CET22sq  | 6.0  | m  |     |     |     |      |
|   | 電線管     | 露出<br>E19         | 10.0 | m  |     |     |     |      |
|   | 電線管     | 露出<br>E25         | 3.0  | m  |     |     |     |      |
|   | 電線管     | 露出<br>ZGP42       | 28.0 | m  |     |     |     |      |
|   | ケーブルラック | ZM形 直線<br>W300A   | 41.0 | m  |     |     |     |      |
|   | ケーブルラック | ZM形 直線<br>W500A   | 41.0 | m  |     |     |     |      |
|   | ケーブルラック | ZM L型<br>W300     | 1.0  | 個  |     |     |     |      |



## 電気設備 NO.5

|   | 名 称        | 内 容                              | 数 量   | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考 | CODE |
|---|------------|----------------------------------|-------|----|-----|-----|-----|------|
| 3 | 電 灯 設 備    |                                  |       |    |     |     |     |      |
|   |            |                                  |       |    |     |     |     |      |
|   | 電線         | 管内<br>EM-IE2.0                   | 51.0  | m  |     |     |     |      |
|   | ケーブル       | ラック<br>EM-EEF2.0-2C              | 146.0 | m  |     |     |     |      |
|   | ケーブル       | ラック<br>EM-EEF2.0-3C              | 40.5  | m  |     |     |     |      |
|   | ケーブル       | 天井いんぺい<br>EM-EEF2.0-2C           | 76.2  | m  |     |     |     |      |
|   | ケーブル       | 天井いんぺい<br>EM-EEF2.0-3C           | 7.8   | m  |     |     |     |      |
|   | 電線管        | 露出<br>E19                        | 28.8  | m  |     |     |     |      |
|   |            |                                  |       |    |     |     |     |      |
|   | 金属線ぴ       | 2種(レースウェイ) C型<br>本体              | 56.0  | m  |     |     |     |      |
|   | 金属線ぴ       | 2種(レースウェイ) C型 3方出<br>ジャンクションボックス | 3.0   | 個  |     |     |     |      |
|   | 埋込スイッチ     | 位置表示灯 金属プレート付<br>1P H 15A        | 3.0   | 個  |     |     |     |      |
|   | 埋込スイッチ 3路  | 位置表示灯 金属プレート付<br>3W H 15A        | 6.0   | 個  |     |     |     |      |
|   | 埋込スイッチ 4路  | 位置表示灯 金属プレート付<br>4W H 15A        | 2.0   | 個  |     |     |     |      |
|   | 防雨入線カバー    |                                  | 2.0   | 個  |     |     |     |      |
|   | 自動点滅器      | 100V 3A 防雨型                      | 2.0   | 個  |     |     |     |      |
|   | 人感センサー     | 親機                               | 1.0   | 個  |     |     |     |      |
|   | 人感センサー     | 操作ユニット                           | 1.0   | 個  |     |     |     |      |
|   | アウトレットボックス | 金属製<br>中四角 浅型 D44                | 11.0  | 個  |     |     |     |      |

## 電気設備 NO.6

[illegible]

|   | 名 称           | 内 容                           | 数 量    | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考 | CODE |
|---|---------------|-------------------------------|--------|----|-----|-----|-----|------|
| 4 | コ ン セ ン ト 設 備 |                               |        |    |     |     |     |      |
|   |               |                               |        |    |     |     |     |      |
|   | 電線            | EM-IE2. 0                     | 156. 0 | m  |     |     |     |      |
|   |               |                               |        |    |     |     |     |      |
|   | ケーブル          | 天井いんぺい<br>EM-EEF2. 0-2C       | 35. 6  | m  |     |     |     |      |
|   | ケーブル          | 天井いんぺい<br>EM-EEF2. 0-3C       | 155. 0 | m  |     |     |     |      |
|   | ケーブル          | ラック<br>EM-EEF2. 0-3C          | 115    | m  |     |     |     |      |
|   | ケーブル          | ラック<br>EM-EEF2. 6-3C          | 52. 1  | m  |     |     |     |      |
|   | 電線管           | E25                           | 52. 1  | m  |     |     |     |      |
|   | 電線管           | PF22                          | 40. 9  | m  |     |     |     |      |
|   | 埋込コンセント       | 2P15A×2                       | 3. 0   | 個  |     |     |     |      |
|   | 埋込コンセント       | 2P15A×2 接地端子付                 | 10. 0  | 個  |     |     |     |      |
|   | 埋込コンセント       | 2P15A×2 接地極・接地端子付             | 4. 0   | 個  |     |     |     |      |
|   | 露出コンセント       | 樹脂製(テレビ機器収容箱内)<br>2P15A×1 接地付 | 1. 0   | 個  |     |     |     |      |
|   | コンセント(防雨形)    | 2P15A×2 (抜止 接地極×2、接地端子付)      | 2. 0   | 個  |     |     |     |      |
|   | 露出スイッチボックス    | 金属製 プレート付<br>25 1個用1方出        | 5. 0   | 個  |     |     |     |      |
|   | アウトレットボックス    | 金属製<br>中四角 深型 D54             | 35. 0  | 個  |     |     |     |      |
|   | 配管・ボックス固定金物   | ダクターチャンネル                     | 6. 0   | 本  |     |     |     |      |
|   | 配管・ボックス固定金物   | ダクター吊り金具                      | 12. 0  | 本  |     |     |     |      |



## 電気設備 NO.9

|   | 名 称         | 内 容                         | 数 量  | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考 | CODE |
|---|-------------|-----------------------------|------|----|-----|-----|-----|------|
| 5 | 電 熱 設 備     |                             |      |    |     |     |     |      |
|   |             |                             |      |    |     |     |     |      |
|   | ロードヒーティング設備 | 発熱線・温度センサ・試験調整費<br>VCTFケーブル | 1.0  | 式  |     |     |     |      |
|   | 制御盤         | RH-2                        | 1.0  | 面  |     |     |     |      |
|   | ケーブル        | ラック<br>EM-CE5.5sq-2C        | 33.6 | m  |     |     |     |      |
|   | ケーブル        | 管内<br>EM-CE5.5sq-2C         | 9.4  | m  |     |     |     |      |
|   | ケーブル        | PF管内<br>EM-CE5.5sq-2C       | 4.0  | m  |     |     |     |      |
|   | ケーブル        | ラック<br>EM-CEES1.25sq-3C     | 33.6 | m  |     |     |     |      |
|   | ケーブル        | 管内<br>EM-CEES1.25sq-3C      | 9.4  | m  |     |     |     |      |
|   | ケーブル        | PF管内<br>EM-CEES1.25sq-3C    | 4.0  | m  |     |     |     |      |
|   | プルボックス      | 溶融亜鉛メッキ 防水<br>SS300×300×300 | 2.0  | 個  |     |     |     |      |
|   | 電線管         | 露出<br>E19                   | 2.0  | m  |     |     |     |      |
|   | 電線管         | 露出<br>E25                   | 9.4  | m  |     |     |     |      |
|   | 電線管         | 壁内いんぺい<br>PF22              | 16.0 | m  |     |     |     |      |
|   |             |                             |      |    |     |     |     |      |
|   |             |                             |      |    |     |     |     |      |
|   |             |                             |      |    |     |     |     |      |
|   | 計           |                             |      |    |     |     |     |      |
|   |             |                             |      |    |     |     |     |      |

|   | 名 称        | 内 容                       | 数 量   | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考 | CODE |
|---|------------|---------------------------|-------|----|-----|-----|-----|------|
| 6 | 動 力 設 備    |                           |       |    |     |     |     |      |
|   |            |                           |       |    |     |     |     |      |
|   | 電動機接続      | 直入始動方式                    | 8.0   | か所 |     |     |     |      |
|   | 電線         | EM-IE2.6                  | 47.1  | m  |     |     |     |      |
|   | ケーブル       | ラック<br>EM-EEF2.6-3C       | 222.0 | m  |     |     |     |      |
|   | 電線管        | 露出<br>E25                 | 15.2  | m  |     |     |     |      |
|   | 埋込コンセント    | 250V<br>3P30A×1 プラグ共 金属P付 | 2.0   | 個  |     |     |     |      |
|   |            |                           |       |    |     |     |     |      |
|   | 露出スイッチボックス | 25 (E25) 2個用              | 6.0   | 個  |     |     |     |      |
|   | アウトレットボックス | 金属製<br>中四角 深型 D54         | 10.0  | 個  |     |     |     |      |
|   | 埋込式押釦開閉器   | 埋込式<br>3相動力用(直入)          | 4.0   | 個  |     |     |     |      |
|   |            |                           |       |    |     |     |     |      |
|   | プルボックス     | PB<br>SS300×300×300 錆止め   | 2.0   | 個  |     |     |     |      |
|   |            |                           |       |    |     |     |     |      |
|   |            |                           |       |    |     |     |     |      |
|   |            |                           |       |    |     |     |     |      |
|   |            |                           |       |    |     |     |     |      |
|   | 計          |                           |       |    |     |     |     |      |
|   |            |                           |       |    |     |     |     |      |

|   | 名 称            | 内 容                        | 数 量  | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考 | CODE |
|---|----------------|----------------------------|------|----|-----|-----|-----|------|
| 7 | 構内交換・構内情報通信網設備 |                            |      |    |     |     |     |      |
|   |                |                            |      |    |     |     |     |      |
|   | ケーブル           | 天井いんぺい<br>EM-EBT 0.4-2P    | 2.0  | m  |     |     |     |      |
|   | ケーブル           | 天井いんぺい<br>EM-UTP 4P(CAT6A) | 14.0 | m  |     |     |     |      |
|   | ケーブル           | PF管内<br>EM-EBT 0.4-2P      | 2.5  | m  |     |     |     |      |
|   | ケーブル           | PF管内<br>EM-UTP 4P(CAT6A)   | 5.0  | m  |     |     |     |      |
|   | 電線管            | 壁内いんぺい<br>PF22             | 7.5  | m  |     |     |     |      |
|   | 電話用アウトレット      | 金属製<br>モジュラージャック(RJ11)×1   | 1.0  | 個  |     |     |     |      |
|   | 情報用アウトレット      | 金属製<br>モジュラージャック(RJ45)×1   | 2.0  | 個  |     |     |     |      |
|   | アウトレットボックス     | 中四角 浅型 D44                 | 3.0  | か所 |     |     |     |      |
|   |                |                            |      |    |     |     |     |      |
|   |                |                            |      |    |     |     |     |      |
|   |                |                            |      |    |     |     |     |      |
|   |                |                            |      |    |     |     |     |      |
|   |                |                            |      |    |     |     |     |      |
|   |                |                            |      |    |     |     |     |      |
|   |                |                            |      |    |     |     |     |      |
|   |                |                            |      |    |     |     |     |      |
|   |                |                            |      |    |     |     |     |      |
|   | 計              |                            |      |    |     |     |     |      |
|   |                |                            |      |    |     |     |     |      |

|   | 名 称           | 内 容                        | 数 量  | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考 | CODE |
|---|---------------|----------------------------|------|----|-----|-----|-----|------|
| 8 | テ レ ビ 共 聴 設 備 |                            |      |    |     |     |     |      |
|   |               |                            |      |    |     |     |     |      |
|   | ケーブル          | サドル止め<br>EM-S-7C-FB        | 8.0  | m  |     |     |     |      |
|   | ケーブル          | 天井内<br>EM-S-5C-FB          | 15.0 | m  |     |     |     |      |
|   | ケーブル          | PF内<br>EM-S-5C-FB          | 5.0  | m  |     |     |     |      |
|   | 電線管           | 壁内いんぺい<br>PF22             | 5.0  | m  |     |     |     |      |
|   | テレビ用アウトレット    | 金属プレート<br>SH-7F            | 2.0  | 個  |     |     |     |      |
|   | テレビ機器収容箱      | TV-T5 露出型 500×600×120      | 1.0  | 個  |     |     |     |      |
|   | ブースター         | UHF帯用<br>40dB              | 1.0  | 台  |     |     |     |      |
|   | 分配器           | SH-D2<br>2分配               | 1.0  | 個  |     |     |     |      |
|   | テレビアンテナ       | UHF<br>AU-2 20素子(全帯域用)     | 1.0  | 組  |     |     |     |      |
|   | アンテナマスト       | UHF用 壁面支持3カ所<br>SGP 40φ 4m | 1.0  | 基  |     |     |     |      |
|   | 防雨入線カバー       |                            | 1.0  | 個  |     |     |     |      |
|   |               |                            |      |    |     |     |     |      |
|   |               |                            |      |    |     |     |     |      |
|   |               |                            |      |    |     |     |     |      |
|   |               |                            |      |    |     |     |     |      |
|   | 計             |                            |      |    |     |     |     |      |
|   |               |                            |      |    |     |     |     |      |

## 電気設備 NO.13

[illegible]



## 機械設備 NO.2

|    | 名 称                   | 内 容 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考 | CODE |
|----|-----------------------|-----|-----|----|-----|-----|-----|------|
|    | 直 接 工 事 費 【 機 械 設 備 】 |     |     |    |     |     |     |      |
|    |                       |     |     |    |     |     |     |      |
| 1  | 空 気 調 和 設 備           |     | 1   | 式  |     |     |     |      |
| 2  | 換 気 設 備               |     | 1   | 式  |     |     |     |      |
| 3  | 衛 生 器 具               |     | 1   | 式  |     |     |     |      |
| 4  | 屋 外 給 水               |     | 1   | 式  |     |     |     |      |
| 5  | 屋 内 給 水               |     | 1   | 式  |     |     |     |      |
| 6  | 屋 外 排 水               |     | 1   | 式  |     |     |     |      |
| 7  | 屋 内 排 水               |     | 1   | 式  |     |     |     |      |
| 8  | 給 湯 設 備               |     | 1   | 式  |     |     |     |      |
| 9  | 給 油 設 備               |     | 1   | 式  |     |     |     |      |
| 10 | 消 火 設 備               |     | 1   | 式  |     |     |     |      |
|    |                       |     |     |    |     |     |     |      |
|    |                       |     |     |    |     |     |     |      |
|    |                       |     |     |    |     |     |     |      |
|    |                       |     |     |    |     |     |     |      |
|    |                       |     |     |    |     |     |     |      |
|    | 計                     |     |     |    |     |     |     |      |
|    |                       |     |     |    |     |     |     |      |

## 機械設備 NO.3

[illegible]

## 機械設備 NO.4

[illegible]

## 機械設備 NO.5

[illegible]

|  | 名 称            | 内 容                          | 数 量  | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考 | CODE |
|--|----------------|------------------------------|------|----|-----|-----|-----|------|
|  | 2)ダクト設備        |                              |      |    |     |     |     |      |
|  | スパイラルダクト(低圧)   | インサート無 100φ                  | 3.0  | m  |     |     |     |      |
|  | スパイラルダクト(低圧)   | インサート無 150φ                  | 18.0 | m  |     |     |     |      |
|  | スパイラルダクト(低圧)保温 | 屋内隠ぺい<br>ALGC GW25t×32K 100φ | 3.0  | m  |     |     |     |      |
|  | スパイラルダクト(低圧)保温 | 屋内隠ぺい<br>ALGC GW25t×32K 150φ | 16.0 | m  |     |     |     |      |
|  | 給気レジスター        | 100φ                         | 2.0  | 個  |     |     |     |      |
|  | 給気レジスター        | 150φ                         | 2.0  | 個  |     |     |     |      |
|  | セルフード          | 低圧損SUS製網無FD無 100φ            | 4.0  | 個  |     |     |     |      |
|  | セルフード          | 低圧損SUS製網無FD無 150φ            | 6.0  | 個  |     |     |     |      |
|  | スパイラルダクト調整     |                              | 21.0 | m  |     |     |     |      |
|  |                |                              |      |    |     |     |     |      |
|  |                |                              |      |    |     |     |     |      |
|  |                |                              |      |    |     |     |     |      |
|  |                |                              |      |    |     |     |     |      |
|  |                |                              |      |    |     |     |     |      |
|  |                |                              |      |    |     |     |     |      |
|  |                |                              |      |    |     |     |     |      |
|  |                |                              |      |    |     |     |     |      |
|  |                |                              |      |    |     |     |     |      |
|  | 計              |                              |      |    |     |     |     |      |
|  |                |                              |      |    |     |     |     |      |

|    | 名 称         | 内 容                                    | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考 | CODE |
|----|-------------|----------------------------------------|-----|----|-----|-----|-----|------|
| 3. | 衛生器具        |                                        |     |    |     |     |     |      |
|    | 1)衛生器具設備    |                                        |     |    |     |     |     |      |
|    | 洋風大便器       | CS232BH(1φ×100V×25W)<br>SH232BN HP498Y | 1.0 | 組  |     |     |     |      |
|    | 紙巻器         | YH702                                  | 1.0 | 個  |     |     |     |      |
|    | 洗浄便座        | TCF587(1φ×100V×314W)                   | 1.0 | 組  |     |     |     |      |
|    | 小便器         | UFH508CHR(1φ×100V×12W)<br>TG600PL      | 1.0 | 組  |     |     |     |      |
|    | 手洗器         | L250CM TL250D TLDP2201J                | 1.0 | 個  |     |     |     |      |
|    | 自動水栓        | TLE28SS1W                              | 1.0 | 個  |     |     |     |      |
|    | ペーパータオルホルダー | YKT100R                                | 1.0 | 個  |     |     |     |      |
|    | 化粧鏡         | YM4560A                                | 1.0 | 枚  |     |     |     |      |
|    | 台付シングル混合水栓  | TKS05313J                              | 2.0 | 個  |     |     |     |      |
|    | 洗濯機用水栓      | TW11R                                  | 1.0 | 個  |     |     |     |      |
|    | 洗濯機パン       | PWSP64J2W                              | 1.0 | 個  |     |     |     |      |
|    | カップリング付横水栓  | LF-35-13-U                             | 1.0 | 個  |     |     |     |      |
|    | 横水栓         | LF-7R-13-U                             | 1.0 | 個  |     |     |     |      |
|    | 横水洗         | T28AUNH13                              | 1.0 | 個  |     |     |     |      |
|    |             |                                        |     |    |     |     |     |      |
|    | 計           |                                        |     |    |     |     |     |      |
|    |             |                                        |     |    |     |     |     |      |

|    | 名 称           | 内 容                            | 数 量  | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考 | CODE |
|----|---------------|--------------------------------|------|----|-----|-----|-----|------|
| 4. | 屋外給水          |                                |      |    |     |     |     |      |
|    | 1)配管設備        |                                |      |    |     |     |     |      |
|    | 水道用ポリエチレン管    | 地中配管30A                        | 81.0 | m  |     |     |     |      |
|    | 水道用ポリエチレン管    | 地中配管50A                        | 38.0 | m  |     |     |     |      |
|    | 散水栓ボックス       | 水栓共                            | 1.0  | 個  |     |     |     |      |
|    | 伸縮型水抜栓        | 13φ×1200H                      | 1.0  | 個  |     |     |     |      |
|    | 埋設標識テープ       | 150幅                           | 119  | m  |     |     |     |      |
|    | 審査手数料         | 25A                            | 1.0  | 式  |     |     |     |      |
|    | 青銅仕切弁         | 50A                            | 1.0  | 個  |     |     |     |      |
|    | 割T字           | 塩ビ管用<br>75×50                  | 1.0  | 個  |     |     |     |      |
|    | 止水栓           | 25A                            | 1.0  | 個  |     |     |     |      |
|    | パルス式量水器       | 25A                            | 1.0  | 個  |     |     |     |      |
|    | 量水器柵          | MC-1(750H)                     | 1.0  | 組  |     |     |     |      |
|    | アスファルトカッター費   | モルタル面に準ずる                      | 36.0 | m  |     |     |     |      |
|    | アスファルト舗装とりこわし | 集積、積込み共 バックホ0.13m3             | 8.0  | m2 |     |     |     |      |
|    | アスファルト舗装仮舗装   | 特に狭い場所 人力<br>A-5-25 細粒 クラッシュラン | 8.0  | m2 |     |     |     |      |
|    | アスファルト舗装本舗装   | 特に狭い場所 人力<br>A-5-25 細粒 クラッシュラン | 12.8 | m3 |     |     |     |      |
|    | 切込碎石          |                                | 4.0  | m3 |     |     |     |      |
|    |               |                                |      |    |     |     |     |      |

|  | 名 称      | 内 容                           | 数 量  | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考 | CODE |
|--|----------|-------------------------------|------|----|-----|-----|-----|------|
|  |          |                               |      |    |     |     |     |      |
|  | 2)土工事    |                               |      |    |     |     |     |      |
|  | 根切り      | 機械<br>バックホウ0.13m <sup>3</sup> | 114  | m3 |     |     |     |      |
|  | 埋戻し      | 機械<br>バックホウ0.13m <sup>3</sup> | 114  | m3 |     |     |     |      |
|  | 建設発生土処理  | 人力 構内敷ならし                     | 30.0 | m3 |     |     |     |      |
|  | 山砂       |                               | 30.0 | m3 |     |     |     |      |
|  | 重機運搬費    | 片道30km以内 バックホウ                | 1    | 式  |     |     |     |      |
|  |          |                               |      |    |     |     |     |      |
|  | 3)直接仮設   |                               |      |    |     |     |     |      |
|  | 交通誘導警備員A |                               | 8.0  | 人  |     |     |     |      |
|  |          |                               |      |    |     |     |     |      |
|  |          |                               |      |    |     |     |     |      |
|  |          |                               |      |    |     |     |     |      |
|  |          |                               |      |    |     |     |     |      |
|  |          |                               |      |    |     |     |     |      |
|  |          |                               |      |    |     |     |     |      |
|  |          |                               |      |    |     |     |     |      |
|  |          |                               |      |    |     |     |     |      |
|  | 計        |                               |      |    |     | 0   |     |      |
|  |          |                               |      |    |     |     |     |      |



## 機械設備 NO.11

[illegible]



## 機械設備 NO.13

[illegible]

|    | 名 称                         | 内 容            | 数 量  | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考 | CODE |
|----|-----------------------------|----------------|------|----|-----|-----|-----|------|
| 7. | 屋内排水                        |                |      |    |     |     |     |      |
|    | 1) 配管設備                     |                |      |    |     |     |     |      |
|    | (汚水)<br>排水・硬質ポリ塩化ビニル管 (VP)  | 機械室・便所 50A     | 5.0  | m  |     |     |     |      |
|    | (汚水)<br>排水・硬質ポリ塩化ビニル管 (VP)  | 機械室・便所 80A     | 4.0  | m  |     |     |     |      |
|    | (汚水)<br>通気・硬質ポリ塩化ビニル管 (VP)  | 機械室・便所 100A    | 7.0  | m  |     |     |     |      |
|    | (雑排水)<br>排水・硬質ポリ塩化ビニル管 (VP) | 機械室・便所 40A     | 6.0  | m  |     |     |     |      |
|    | (雑排水)<br>排水・硬質ポリ塩化ビニル管 (VP) | 屋外架空・暗渠 40A    | 4.0  | m  |     |     |     |      |
|    | (雑排水)<br>排水・硬質ポリ塩化ビニル管 (VP) | 屋外架空・暗渠 50A    | 14.0 | m  |     |     |     |      |
|    | (雑排水)<br>排水・硬質ポリ塩化ビニル管 (VP) | 屋外架空・暗渠 65A    | 2.0  | m  |     |     |     |      |
|    | (雑排水)<br>通気・硬質ポリ塩化ビニル管 (VP) | 機械室・便所 100A    | 5.0  | m  |     |     |     |      |
|    | 排水目皿                        | D-100          | 3.0  | 個  |     |     |     |      |
|    | 床上掃除口                       | COA-50         | 1.0  | 個  |     |     |     |      |
|    | 間接排水口                       | 100φ×40φ       | 1.0  | 個  |     |     |     |      |
|    | プラスチック柵(鋳鉄製防護蓋)浸透柵          | T-8 200φ×1200H | 1.0  | 個  |     |     |     |      |
|    | ドルコ通気弁                      | 屋内通気方式100A     | 2.0  | 個  |     |     |     |      |
|    |                             |                |      |    |     |     |     |      |
|    | 計                           |                |      |    |     |     |     |      |
|    |                             |                |      |    |     |     |     |      |

|    | 名 称                   | 内 容                               | 数 量  | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考 | CODE |
|----|-----------------------|-----------------------------------|------|----|-----|-----|-----|------|
| 8. | 給湯設備                  |                                   |      |    |     |     |     |      |
|    | 1) 機器設備               |                                   |      |    |     |     |     |      |
|    | HW-1<br>石油給湯器         | 屋内壁掛型 給湯能力：46.5kw<br>燃料消費量：53.8kw | 1.0  | 個  |     |     |     |      |
|    |                       | 給排気TOP リモコン<br>リモコンケーブル           |      |    |     |     |     |      |
|    | EW-1<br>電気温水器         | 壁掛型<br>貯湯式 貯湯量：3L                 | 1.0  | 個  |     |     |     |      |
|    |                       |                                   |      |    |     |     |     |      |
|    | 2) 配管設備               |                                   |      |    |     |     |     |      |
|    | 給湯・一般配管用ステンレス鋼鋼管      | 屋外架空・暗渠<br>(圧縮・プレス接合) 20A         | 17.0 | m  |     |     |     |      |
|    | 給湯管保温                 | 暗渠内 GW＋着色アルミガラスクロス 20A            | 17.0 | m  |     |     |     |      |
|    | 耐熱性硬質ポリ塩化ビニル管 (HTVP)  | 屋外架空・暗渠 40A                       | 2.0  | m  |     |     |     |      |
|    | 青銅仕切弁                 | 20A×10K                           | 3.0  | 個  |     |     |     |      |
|    | 電動水抜栓                 | 20A 給湯用                           | 1.0  | 個  |     |     |     |      |
|    | 電動水抜栓遠隔操作盤            | 1 台用                              | 1.0  | 個  |     |     |     |      |
|    | 600Vポリエチレン絶縁耐燃性ケーブル平形 | EM-EEF2.0mm-2C ビット                | 4.0  | m  |     |     |     |      |
|    | アウトレットボックス            | 大型44                              | 1.0  | 個  |     |     |     |      |
|    |                       |                                   |      |    |     |     |     |      |
|    |                       |                                   |      |    |     |     |     |      |
|    | 計                     |                                   |      |    |     |     |     |      |
|    |                       |                                   |      |    |     |     |     |      |

|    | 名 称     | 内 容                                              | 数 量  | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考 | CODE |
|----|---------|--------------------------------------------------|------|----|-----|-----|-----|------|
| 9. | 給油設備    |                                                  |      |    |     |     |     |      |
|    | 1)機器設備  |                                                  |      |    |     |     |     |      |
|    | オイルタンク  | 容量：490L 耐塩害仕様<br>ストレーナセット 油面計 盗難防止キャップ<br>パイプガード | 1.0  | 組  |     |     |     |      |
|    |         |                                                  |      |    |     |     |     |      |
|    |         |                                                  |      |    |     |     |     |      |
|    | 2)配管設備  |                                                  |      |    |     |     |     |      |
|    | 灯油・被覆銅管 | 埋設 8φ                                            | 5.0  | m  |     |     |     |      |
|    | 灯油・被覆銅管 | 一般 8φ                                            | 10.0 | m  |     |     |     |      |
|    | 束石      | 600H×4箇所                                         | 2.4  | m  |     |     |     |      |
|    | 埋設表示テープ | 150幅                                             | 5.0  | m  |     |     |     |      |
|    |         |                                                  |      |    |     |     |     |      |
|    |         |                                                  |      |    |     |     |     |      |
|    |         |                                                  |      |    |     |     |     |      |
|    |         |                                                  |      |    |     |     |     |      |
|    |         |                                                  |      |    |     |     |     |      |
|    |         |                                                  |      |    |     |     |     |      |
|    |         |                                                  |      |    |     |     |     |      |
|    |         |                                                  |      |    |     |     |     |      |
|    |         |                                                  |      |    |     |     |     |      |
|    | 合 計     |                                                  |      |    |     |     |     |      |
|    |         |                                                  |      |    |     |     |     |      |

## 機械設備 NO.17

[illegible]

|  | 名 称                                                   | 内 容 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考 | CODE |
|--|-------------------------------------------------------|-----|-----|----|-----|-----|-----|------|
|  | 工 事 価 格 【 解 体 工 事 】                                   |     |     |    |     |     |     |      |
|  |                                                       |     |     |    |     |     |     |      |
|  | 直 接 工 事 費 【 A1 棟 ・ A2 棟 】                             |     | 1   | 式  |     |     |     |      |
|  | 直 接 工 事 費 【 A3 棟 ・ A4 棟 】                             |     | 1   | 式  |     |     |     |      |
|  | 直 接 工 事 費 【 発 生 材 処 分 】 【 A1 棟 ・ A2 棟 ・ A3 棟 ・ A4 棟 】 |     | 1   | 式  |     |     |     |      |
|  | 直 接 工 事 費 【 合 計 】                                     |     | 1   | 式  |     |     |     |      |
|  |                                                       |     |     |    |     |     |     |      |
|  | 共 通 仮 設 費                                             |     | 1   | 式  |     |     |     |      |
|  | 純 工 事 費                                               |     | 1   | 式  |     |     |     |      |
|  |                                                       |     |     |    |     |     |     |      |
|  | 現 場 管 理 費                                             |     | 1   | 式  |     |     |     |      |
|  | 工 事 原 価                                               |     |     |    |     |     |     |      |
|  |                                                       |     |     |    |     |     |     |      |
|  | 一 般 管 理 費                                             |     | 1   | 式  |     |     |     |      |
|  | 工 事 価 格                                               |     | 1   | 式  |     |     |     |      |
|  |                                                       |     |     |    |     |     |     |      |
|  | 工 事 価 格 【 再 計 】                                       |     |     |    |     |     |     |      |
|  |                                                       |     |     |    |     |     |     |      |
|  |                                                       |     |     |    |     |     |     |      |

|   | 名 称             | 内 容 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考 | CODE |
|---|-----------------|-----|-----|----|-----|-----|-----|------|
|   | 直接工事費【A1棟・A2棟】  |     |     |    |     |     |     |      |
|   | 【 建 築 】         |     |     |    |     |     |     |      |
| 1 | 直接仮設            |     | 1   | 式  |     |     |     |      |
| 2 | とりこわし           |     | 1   | 式  |     |     |     |      |
|   |                 |     |     |    |     |     |     |      |
|   | 【 電 気 設 備 】     |     |     |    |     |     |     |      |
| 3 | 構内配電・構内通信線路設備撤去 |     | 1   | 式  |     |     |     |      |
| 4 | 幹線設備撤去          |     | 1   | 式  |     |     |     |      |
| 5 | 電灯・動力設備撤去       |     | 1   | 式  |     |     |     |      |
|   |                 |     |     |    |     |     |     |      |
|   | 【 機 械 設 備 】     |     |     |    |     |     |     |      |
| 6 | 配管・衛生設備撤去       |     | 1   | 式  |     |     |     |      |
|   |                 |     |     |    |     |     |     |      |
|   |                 |     |     |    |     |     |     |      |
|   |                 |     |     |    |     |     |     |      |
|   |                 |     |     |    |     |     |     |      |
|   |                 |     |     |    |     |     |     |      |
|   | 計               |     |     |    |     |     |     |      |
|   |                 |     |     |    |     |     |     |      |

### 解体 NO.3

[illegible]

## 解体 NO.4

|   | 名 称             | 内 容                                     | 数 量  | 単位             | 単 価 | 金 額 | 備 考        | CODE |
|---|-----------------|-----------------------------------------|------|----------------|-----|-----|------------|------|
| 2 | と り こ わ し       | 【 建 築 】                                 |      |                |     |     |            |      |
|   |                 |                                         |      |                |     |     |            |      |
|   | ( 軀 体 )         |                                         |      |                |     |     |            |      |
|   | コンクリートとりこわし     | RC造 基礎部 圧碎機                             | 4.5  | m3             |     |     |            |      |
|   | コンクリートとりこわし     | RC造 基礎部 圧碎機・ブレーカー併用                     | 4.5  | m3             |     |     |            |      |
|   | コンクリートとりこわし     | RC造 土間コン 圧碎機 標準                         | 2.0  | m3             |     |     |            |      |
|   | 鉄筋切断            |                                         | 11.0 | m3             |     |     |            |      |
|   | 鉄骨軸組とりこわし(バックホ) |                                         | 0.4  | t              |     |     |            |      |
|   | 無筋コンクリートとりこわし   | 厚200未満                                  | 1.8  | m3             |     |     |            |      |
|   | 木造とりこわし         | 機械                                      | 297  | m <sup>2</sup> |     |     |            |      |
|   | とりこわし機械運搬       | (ベースマシン, バックホ)<br>排出ガス対策型 油圧式クローラ型0.8m3 | 1.0  | 往復             |     |     | A3棟・A4棟分含む |      |
|   |                 |                                         |      |                |     |     |            |      |
|   |                 |                                         |      |                |     |     |            |      |
|   | ( 外 部 )         |                                         |      |                |     |     |            |      |
|   | 外壁<br>波板鉄板撤去    | t0.35                                   | 151  | m <sup>2</sup> |     |     |            |      |
|   | 外壁<br>合板撤去      | t12                                     | 40.4 | m <sup>2</sup> |     |     |            |      |
|   | 外壁<br>モルタル塗撤去   | (ラス下地)                                  | 40.4 | m <sup>2</sup> |     |     |            |      |
|   | アルミ製ドア撤去        | 枠共                                      | 3.1  | m <sup>2</sup> |     |     |            |      |
|   | アルミ製窓撤去         | 枠共                                      | 5.9  | m <sup>2</sup> |     |     |            |      |

|  | 名 称           | 内 容        | 数 量  | 単位             | 単 価 | 金 額 | 備 考 | CODE |
|--|---------------|------------|------|----------------|-----|-----|-----|------|
|  | スチール製シャッター撤去  | 枠共         | 77.4 | m <sup>2</sup> |     |     |     |      |
|  | 木製窓撤去         | 枠共         | 4.6  | m <sup>2</sup> |     |     |     |      |
|  |               |            |      |                |     |     |     |      |
|  | ( 内部 )        |            |      |                |     |     |     |      |
|  | アスファルト舗装撤去    | 機械 集積・積込み共 | 2.1  | m <sup>3</sup> |     |     |     |      |
|  | 床<br>合板撤去     | t12        | 24.8 | m <sup>2</sup> |     |     |     |      |
|  | 壁<br>合板撤去     | t9         | 64.3 | m <sup>2</sup> |     |     |     |      |
|  | 壁<br>OSB合板撤去  | t9         | 14.3 | m <sup>2</sup> |     |     |     |      |
|  | 天井<br>合板撤去    | t6         | 38.1 | m <sup>2</sup> |     |     |     |      |
|  | 天井<br>OSB合板撤去 | t9         | 5.0  | m <sup>2</sup> |     |     |     |      |
|  | 木製戸撤去         | 枠共         | 3.8  | m <sup>2</sup> |     |     |     |      |
|  | 木製窓撤去         | 枠共         | 2.0  | m <sup>2</sup> |     |     |     |      |
|  |               |            |      |                |     |     |     |      |
|  |               |            |      |                |     |     |     |      |
|  |               |            |      |                |     |     |     |      |
|  |               |            |      |                |     |     |     |      |
|  |               |            |      |                |     |     |     |      |
|  | 計             |            |      |                |     |     |     |      |
|  |               |            |      |                |     |     |     |      |

## 解体 NO.6

[illegible]



|   | 名 称               | 内 容                    | 数 量  | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考 | CODE |
|---|-------------------|------------------------|------|----|-----|-----|-----|------|
| 5 | 電 灯 ・ 動 力 設 備 撤 去 | 【 電 気 設 備 】            |      |    |     |     |     |      |
|   |                   |                        |      |    |     |     |     |      |
|   | ケーブル撤去            | サドル止め露出配線<br>VVF2.0-2C | 149  | m  |     |     |     |      |
|   | ケーブル撤去            | サドル止め露出配線<br>VVF2.0-3C | 75.6 | m  |     |     |     |      |
|   | 電線管撤去             | VE22                   | 23.0 | m  |     |     |     |      |
|   | 露出スイッチ撤去          | 1P15A×1                | 5.0  | 個  |     |     |     |      |
|   | 露出スイッチ撤去          | ナイフスイッチ                | 1.0  | 個  |     |     |     |      |
|   | 露出コンセント撤去         | 2P15A×2                | 3.0  | 個  |     |     |     |      |
|   | 露出コンセント撤去         | 3P30A 250V             | 2.0  | 個  |     |     |     |      |
|   | VVFジョイントボックス撤去    |                        | 9.0  | 個  |     |     |     |      |
|   | 引掛シーリング撤去         |                        | 4.0  | 個  |     |     |     |      |
|   | 照明器具撤去            | A<br>FL40W×2 直付        | 3.0  | 台  |     |     |     |      |
|   | 照明器具撤去            | B<br>パイプペンダント 白熱150W   | 5.0  | 台  |     |     |     |      |
|   | 照明器具撤去            | C<br>水銀灯①              | 3.0  | 台  |     |     |     |      |
|   | 照明器具撤去            | D<br>水銀灯②              | 1.0  | 台  |     |     |     |      |
|   | 保安器(電話用)撤去        | 樹脂製                    | 2.0  | 個  |     |     |     |      |
|   |                   |                        |      |    |     |     |     |      |
|   | 計                 |                        |      |    |     |     |     |      |
|   |                   |                        |      |    |     |     |     |      |

|   | 名 称       | 内 容                           | 数 量  | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考        | CODE |
|---|-----------|-------------------------------|------|----|-----|-----|------------|------|
| 6 | 配管・衛生設備撤去 | 【 機 械 設 備 】                   |      |    |     |     |            |      |
|   | 水栓 撤去     | 13A                           | 3.0  | 個  |     |     |            |      |
|   | 水抜栓 撤去    | 13A                           | 1.0  | 個  |     |     |            |      |
|   | 1層シンク 撤去  | ステンレス製 1200×600×900H          | 1.0  | 台  |     |     |            |      |
|   | 給水管 撤去    | 鋼管<br>13A                     | 32.0 | m  |     |     |            |      |
|   | 排水管 撤去    | 硬質塩化ビニル管<br>150A              | 10.0 | m  |     |     |            |      |
|   | 集水桝 撤去    | 500角                          | 3.0  | 個  |     |     |            |      |
|   | 大便器 撤去    |                               | 1.0  | 個  |     |     |            |      |
|   | 紙巻器 撤去    |                               | 1.0  | 個  |     |     |            |      |
|   | 便槽汲み取り費   |                               | 1.0  | 式  |     |     |            |      |
|   | 便槽清掃・消毒費  |                               | 1.0  | 式  |     |     |            |      |
|   |           |                               |      |    |     |     |            |      |
|   | 根切り       | 機械<br>バックホウ0.13m <sup>3</sup> | 21.0 | m3 |     |     |            |      |
|   | 埋戻し       | 機械<br>バックホウ0.13m <sup>3</sup> | 21.0 | m3 |     |     |            |      |
|   | 建設発生土処理   |                               | 8.0  | m3 |     |     |            |      |
|   | 重機運搬費     | 片道30km以内 バックホウ                | 1.0  | 式  |     |     | A3棟・A4棟分含む |      |
|   |           |                               |      |    |     |     |            |      |
|   | 計         |                               |      |    |     |     |            |      |
|   |           |                               |      |    |     |     |            |      |

|    | 名 称            | 内 容 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考 | CODE |
|----|----------------|-----|-----|----|-----|-----|-----|------|
|    | 直接工事費【A3棟・A4棟】 |     |     |    |     |     |     |      |
|    | 【 建 築 】        |     |     |    |     |     |     |      |
| 7  | 直接仮設           |     | 1   | 式  |     |     |     |      |
| 8  | とりこわし          |     | 1   | 式  |     |     |     |      |
|    |                |     |     |    |     |     |     |      |
|    | 【 電 気 設 備 】    |     |     |    |     |     |     |      |
| 9  | 構内配電線路・幹線設備撤去  |     | 1   | 式  |     |     |     |      |
| 10 | 電灯・動力設備撤去      |     | 1   | 式  |     |     |     |      |
|    |                |     |     |    |     |     |     |      |
|    | 【 機 械 設 備 】    |     |     |    |     |     |     |      |
| 11 | 配管設備撤去         |     | 1   | 式  |     |     |     |      |
|    |                |     |     |    |     |     |     |      |
|    |                |     |     |    |     |     |     |      |
|    |                |     |     |    |     |     |     |      |
|    |                |     |     |    |     |     |     |      |
|    |                |     |     |    |     |     |     |      |
|    |                |     |     |    |     |     |     |      |
|    | 計              |     |     |    |     |     |     |      |
|    |                |     |     |    |     |     |     |      |

|   | 名 称           | 内 容                             | 数 量  | 単位             | 単 価 | 金 額 | 備 考 | CODE |
|---|---------------|---------------------------------|------|----------------|-----|-----|-----|------|
| 7 | 直 接 仮 設       | 【 建 築 】                         |      |                |     |     |     |      |
|   |               |                                 |      |                |     |     |     |      |
|   | 枠組本足場(手摺先行方式) | 建枠600×1700 布枠500<br>12m未満 (20日) | 113  | m <sup>2</sup> |     |     |     |      |
|   | 安全手摺(手摺先行方式)  | 枠組本足場用 (20日)                    | 38.0 | m              |     |     |     |      |
|   | 内部解体用足場       | 脚立足場 階高4.0m以下<br>平屋             | 53.0 | m <sup>2</sup> |     |     |     |      |
|   | 養生シート張り       | 防災Ⅰ類 (20日)                      | 113  | m <sup>2</sup> |     |     |     |      |
|   | 仮設材運搬         | 枠組本足場(手摺先行方式)<br>建枠幅600         | 113  | m <sup>2</sup> |     |     |     |      |
|   | 仮設材運搬         | 安全手摺<br>枠組本足場用(手摺先行方式)          | 38.0 | m              |     |     |     |      |
|   | 仮設材運搬         | シート・ネット類                        | 113  | m <sup>2</sup> |     |     |     |      |
|   | 仮設材運搬         | 内部解体用足場 脚立足場<br>平屋建             | 53.0 | m <sup>2</sup> |     |     |     |      |
|   |               |                                 |      |                |     |     |     |      |
|   |               |                                 |      |                |     |     |     |      |
|   |               |                                 |      |                |     |     |     |      |
|   |               |                                 |      |                |     |     |     |      |
|   |               |                                 |      |                |     |     |     |      |
|   |               |                                 |      |                |     |     |     |      |
|   |               |                                 |      |                |     |     |     |      |
|   |               |                                 |      |                |     |     |     |      |
|   |               |                                 |      |                |     |     |     |      |
|   | 計             |                                 |      |                |     |     |     |      |
|   |               |                                 |      |                |     |     |     |      |

|   | 名 称               | 内 容                            | 数 量  | 単位             | 単 価 | 金 額 | 備 考 | CODE |
|---|-------------------|--------------------------------|------|----------------|-----|-----|-----|------|
| 8 | と り こ わ し         | 【 建 築 】                        |      |                |     |     |     |      |
|   |                   |                                |      |                |     |     |     |      |
|   | ( 軀 体 )           |                                |      |                |     |     |     |      |
|   | コンクリートとりこわし       | RC造 基礎部 圧碎機                    | 2.5  | m3             |     |     |     |      |
|   | コンクリートとりこわし       | RC造 基礎部 圧碎機・ブレーカー併用            | 2.5  | m3             |     |     |     |      |
|   | コンクリートとりこわし       | RC造 土間コン 圧碎機 標準                | 2.7  | m3             |     |     |     |      |
|   | 鉄筋切断              |                                | 7.7  | m3             |     |     |     |      |
|   | 鉄骨軸組とりこわし(バックホ)   |                                | 0.8  | t              |     |     |     |      |
|   | 無筋コンクリートとりこわし     | 厚200未満                         | 1.1  | m3             |     |     |     |      |
|   | 木造とりこわし           | アスファルトルーフィング 含 (アスベスト含有)<br>機械 | 69.6 | m <sup>2</sup> |     |     |     |      |
|   |                   |                                |      |                |     |     |     |      |
|   |                   |                                |      |                |     |     |     |      |
|   | ( 外 部 )           |                                |      |                |     |     |     |      |
|   | 伐採伐根              | 幹周40～60cm未満<br>機械併用            | 30.0 | 本              |     |     |     | 概数   |
|   | 植栽機械運搬(バックホ)      | 排出ガス対策型 油圧式クローラ型0.13m3         | 1.0  | 往復             |     |     |     |      |
|   | 屋根<br>長尺カラー鉄板葺き撤去 | アスファルトルーフィング 含 (アスベスト含有)       | 28.6 | m <sup>2</sup> |     |     |     |      |
|   | 屋根<br>合板撤去        |                                | 28.6 | m <sup>2</sup> |     |     |     |      |
|   | 外壁<br>角波鉄板撤去      |                                | 51.4 | m <sup>2</sup> |     |     |     |      |
|   | 外壁<br>波板鉄板撤去      | t0.35                          | 50.7 | m <sup>2</sup> |     |     |     |      |

|  | 名 称             | 内 容   | 数 量  | 単位             | 単 価 | 金 額 | 備 考 | CODE |
|--|-----------------|-------|------|----------------|-----|-----|-----|------|
|  | 外壁<br>OSB合板撤去   |       | 51.4 | m <sup>2</sup> |     |     |     |      |
|  | 軒天<br>木片セメント板撤去 |       | 2.7  | m <sup>2</sup> |     |     |     |      |
|  | アルミ製ドア撤去        |       | 1.9  | m <sup>2</sup> |     |     |     |      |
|  | アルミ製窓撤去         |       | 0.6  | m <sup>2</sup> |     |     |     |      |
|  | スチール製シャッター撤去    |       | 20.7 | m <sup>2</sup> |     |     |     |      |
|  | 木製窓撤去           |       | 1.3  | m <sup>2</sup> |     |     |     |      |
|  |                 |       |      |                |     |     |     |      |
|  | ( 内部 )          |       |      |                |     |     |     |      |
|  | 壁<br>波板鉄板撤去     | t0.35 | 120  | m <sup>2</sup> |     |     |     |      |
|  | 木製戸撤去           | 枠共    | 2.3  | m <sup>2</sup> |     |     |     |      |
|  |                 |       |      |                |     |     |     |      |
|  |                 |       |      |                |     |     |     |      |
|  |                 |       |      |                |     |     |     |      |
|  |                 |       |      |                |     |     |     |      |
|  |                 |       |      |                |     |     |     |      |
|  |                 |       |      |                |     |     |     |      |
|  |                 |       |      |                |     |     |     |      |
|  |                 |       |      |                |     |     |     |      |
|  | 計               |       |      |                |     |     |     |      |
|  |                 |       |      |                |     |     |     |      |



|    | 名 称               | 内 容                    | 数 量  | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考 | CODE |
|----|-------------------|------------------------|------|----|-----|-----|-----|------|
| 10 | 電 灯 ・ 動 力 設 備 撤 去 | 【 電 気 設 備 】            |      |    |     |     |     |      |
|    |                   |                        |      |    |     |     |     |      |
|    | ケーブル撤去            | サドル止め露出配線<br>VVF2.0-2C | 33.5 | m  |     |     |     |      |
|    | ケーブル撤去            | サドル止め露出配線<br>VVF2.0-3C | 24.0 | m  |     |     |     |      |
|    | 電線管撤去             | VE22                   | 15.0 | m  |     |     |     |      |
|    | 埋込スイッチ撤去          | 1P15A×1 プレート共          | 1.0  | 個  |     |     |     |      |
|    | 埋込コンセント撤去         | 2P15A×2 プレート共          | 2.0  | 個  |     |     |     |      |
|    | 露出スイッチボックス撤去      | 樹脂製                    | 1.0  | 個  |     |     |     |      |
|    | 露出スイッチ撤去          | 1P15A×1                | 1.0  | 個  |     |     |     |      |
|    | VVFジョイントボックス撤去    |                        | 4.0  | 個  |     |     |     |      |
|    | 照明器具撤去            | B<br>FL40W×2 チェーン吊り    | 2.0  | 台  |     |     |     |      |
|    | 照明器具撤去            | D<br>スポットライト           | 1.0  | 台  |     |     |     |      |
|    | 照明器具撤去            | F<br>ランプレセプタクル (笠付)    | 2.0  | 台  |     |     |     |      |
|    | 照明器具撤去            | G<br>ランプレセプタクル         | 3.0  | 台  |     |     |     |      |
|    |                   |                        |      |    |     |     |     |      |
|    |                   |                        |      |    |     |     |     |      |
|    |                   |                        |      |    |     |     |     |      |
|    | 計                 |                        |      |    |     |     |     |      |
|    |                   |                        |      |    |     |     |     |      |

|    | 名 称       | 内 容                           | 数 量  | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考 | CODE |
|----|-----------|-------------------------------|------|----|-----|-----|-----|------|
| 11 | 配管設備撤去    | 【 機 械 設 備 】                   |      |    |     |     |     |      |
|    | (配管設備)    |                               |      |    |     |     |     |      |
|    | 給水管撤去     | 鋼管<br>13A                     | 40.0 | m  |     |     |     |      |
|    | 排水管撤去     | 硬質塩化ビニル管<br>150A              | 10.0 | m  |     |     |     |      |
|    | グレーチング柵撤去 | 500角                          | 1.0  | 個  |     |     |     |      |
|    |           |                               |      |    |     |     |     |      |
|    | (土工)      |                               |      |    |     |     |     |      |
|    | 根切り       | 機械<br>バックホウ0.13m <sup>3</sup> | 20.0 | m3 |     |     |     |      |
|    | 埋戻し       | 機械<br>バックホウ0.13m <sup>3</sup> | 20.0 | m3 |     |     |     |      |
|    | 建設発生土処理   |                               | 10.0 | m3 |     |     |     |      |
|    |           |                               |      |    |     |     |     |      |
|    |           |                               |      |    |     |     |     |      |
|    |           |                               |      |    |     |     |     |      |
|    |           |                               |      |    |     |     |     |      |
|    |           |                               |      |    |     |     |     |      |
|    |           |                               |      |    |     |     |     |      |
|    |           |                               |      |    |     |     |     |      |
|    |           |                               |      |    |     |     |     |      |
|    |           |                               |      |    |     |     |     |      |
|    | 計         |                               |      |    |     |     |     |      |
|    |           |                               |      |    |     |     |     |      |



|    | 名 称        | 内 容                                               | 数 量  | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考 | CODE |
|----|------------|---------------------------------------------------|------|----|-----|-----|-----|------|
| 12 | 発 生 材 処 分  |                                                   |      |    |     |     |     |      |
|    |            |                                                   |      |    |     |     |     |      |
|    | 発生材積み込み    | 機械<br>コンクリート類                                     | 22.1 | m3 |     |     |     | 概数   |
|    | 発生材積み込み    | 機械<br>内装材                                         | 71.6 | m3 |     |     |     | 概数   |
|    |            |                                                   |      |    |     |     |     |      |
|    |            |                                                   |      |    |     |     |     |      |
|    | とりこわし発生材運搬 | 無筋コンクリート類 DID区間有り12.5km<br>ダンプトラック10t級 バックホウ0.8m3 | 3.5  | m3 |     |     |     | 概数   |
|    | とりこわし発生材運搬 | 鉄筋コンクリート DID区間有り12.5km<br>ダンプトラック10t級 バックホウ0.8m3  | 18.7 | m3 |     |     |     | 概数   |
|    | とりこわし発生材運搬 | モルタル DID区間有り12.5km<br>ダンプトラック10t級 バックホウ0.8m3      | 1.0  | m3 |     |     |     | 概数   |
|    | とりこわし発生材運搬 | アスファルト塊 DID区間有り12.5km<br>ダンプトラック10t級 バックホウ0.8m3   | 2.1  | m3 |     |     |     | 概数   |
|    | とりこわし発生材運搬 | 木材類 DID区間有り12.5km<br>ダンプトラック10t級 バックホウ0.8m3       | 39.8 | m3 |     |     |     | 概数   |
|    | とりこわし発生材運搬 | ガラス・陶磁器 DID区間有り12.5km<br>ダンプトラック10t級 バックホウ0.8m3   | 0.08 | m3 |     |     |     | 概数   |
|    | とりこわし発生材運搬 | アスベスト建材 DID区間有り12.5km<br>ダンプトラック10t級 バックホウ0.8m3   | 0.5  | m3 |     |     |     | 概数   |
|    | とりこわし発生材運搬 | 木毛セメント板 DID区間有り40.2km<br>ダンプトラック10t級 バックホウ0.8m3   | 0.04 | m3 |     |     |     | 概数   |
|    | とりこわし発生材運搬 | 伐採材 DID区間有り12.5km<br>ダンプトラック10t級 バックホウ0.8m3       | 4.3  | m3 |     |     |     | 概数   |
|    | とりこわし発生材運搬 | 抜根材 DID区間有り12.5km<br>ダンプトラック10t級 バックホウ0.8m3       | 23.1 | m3 |     |     |     | 概数   |
|    | とりこわし発生材運搬 | 廃プラ DID区間有り12.5km<br>ダンプトラック10t級 バックホウ0.8m3       | 0.5  | m3 |     |     |     | 概数   |
|    | とりこわし発生材運搬 | 蛍光管 DID区間有り40.2km<br>ダンプトラック10t級 バックホウ0.8m3       | 0.3  | m3 |     |     |     | 概数   |
|    | 発生材処分      | 無筋コンクリート類                                         | 10.1 | t  |     |     |     | 概数   |

|  | 名 称    | 内 容            | 数 量  | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考 | CODE |
|--|--------|----------------|------|----|-----|-----|-----|------|
|  | 発生材処分  | 鉄筋コンクリート       | 43.0 | t  |     |     |     | 概数   |
|  | 発生材処分  | モルタル           | 2.0  | t  |     |     |     | 概数   |
|  | 発生材処分  | アスファルト塊        | 4.7  | t  |     |     |     | 概数   |
|  | 発生材処分  | 木材類            | 19.8 | t  |     |     |     | 概数   |
|  | 発生材処分  | 循環税<br>ガラス・陶磁器 | 0.2  | t  |     |     |     | 概数   |
|  | 発生材処分  | 循環税<br>木毛セメント板 | 0.02 | t  |     |     |     | 概数   |
|  | 発生材処分  | アスベスト建材        | 0.6  | t  |     |     |     | 概数   |
|  | 発生材処分  | 循環税<br>廃プラスチック | 0.2  | t  |     |     |     | 概数   |
|  | 発生材処分  | 伐採材            | 4.7  | t  |     |     |     | 概数   |
|  | 発生材処分  | 抜根材            | 25.3 | t  |     |     |     | 概数   |
|  | 発生材処分  | 蛍光管            | 0.02 | t  |     |     |     | 概数   |
|  |        |                |      |    |     |     |     |      |
|  | 循環税相当額 |                | 0.24 | t  |     |     |     | 概数   |
|  |        |                |      |    |     |     |     |      |
|  |        |                |      |    |     |     |     |      |
|  |        |                |      |    |     |     |     |      |
|  |        |                |      |    |     |     |     |      |
|  | 計      |                |      |    |     |     |     |      |
|  |        |                |      |    |     |     |     |      |